

電気給湯機 耐震強度計算書

三菱電機株式会社 群馬製作所

<形名>

SRT-GE55N5-BSG

<計算条件>

項目	内容	
設計用水平震度	0.4[G]	(地階及び1階並びに敷地の部分)
アンカーボルト施工方法	あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)M12	

<結論>

平成24年国土交通省告示第1447号対応:(四号)計算による確認(本書)


計算結果から、コンクリートの圧縮強度を18[MPa]以上とし、脚3カ所を3本のあと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)M12で固定することにより、水平震度0.4[G]の地震に対して強度を有すると言えます。

なお、据付にあたっては、仕様書又は据付工事説明書をご確認ください。

<計算の詳細>

1. 給湯機仕様

項目	記号	数 値	備 考	
製品質量(満水時)	M	630 [kg]	計算により確認	
製品寸法	高さ	H	2100 [mm]	アスペクト比:3 (4以下)
	幅	B	700 [mm]	
	奥行	D	825 [mm]	
	脚高さ	L	200 [mm]	
重心高さ	h_G	1150 [mm]		
重心位置	d_G	220 [mm]		
ボルトスパン	d	575 [mm]		
(ボルトスパン) - (重心位置)	D_1	355 [mm]	$D_1 = d - d_G$	
脚の総本数	n	3 [本]		
片側(前)の脚の本数	n_t	1 [本]		




(図1-1)

2. アンカーボルトの種類

あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)M12

項目	記号	数 値	
穿孔径	-	12.7 [mm]	
埋込長さ	L_b	80 [mm]	
アンカーボルト総本数	-	3 [本]	
アンカーボルトの呼び径	-	12 [mm]	
アンカーボルトの軸断面積	A	113.0 [mm ²]	
アンカーボルト許容応力度(SS400)	引張応力度	f_t	176 [N/mm ²]
	せん断応力度	f_s	101 [N/mm ²]
コンクリート基礎の設計基準強度	F_c	18 [MPa]	

(コンクリート圧縮強度 [MPa]=[N/mm²])

(図1-2)

3. 設計用水平震度等、給湯機に加わる力

項目	記号	数 値	備 考
設計用水平震度	K_H	0.4 [G]	
設計用鉛直震度	K_V	0.2 [G]	$K_V = (1/2) \times K_H$
重力加速度	G	9.8 [m/s ²]	
設計用水平地震力	F_H	2.5 [kN]	$F_H = K_H \times M \times G$
設計用鉛直地震力	F_V	1.2 [kN]	$F_V = K_V \times M \times G$

4. 脚(アンカーボルト)に加わる力

後脚アンカーボルト線を支点とし、 F_H 及び F_V が同時に加わる条件で脚(アンカーボルト)に加わる力を求める。



〔図2〕

項目	記号	数値	備考
水平力	Q	0.8 [kN]	$Q=F_H/n$
引張力	R_{b1}	3.0 [kN]	$R_{b1}=(F_H \times h_G - (M \times G - F_V) \times d_G) / (d \times nt)$
圧縮力	R_{b2}	7.8 [kN]	$R_{b2}=(F_H \times h_G + (M \times G + F_V) \times d_G) / (d \times nt)$

5. アンカーボルトの強度

(1)アンカーボルトに生じる応力

1)引張応力

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容引張応力度	ft	176 [N/mm ²]	-	-	
引張応力度	t	26.9 [N/mm ²]	$t < ft$	適合	$t=R_{b1}/A$

2)せん断応力

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容せん断応力度	fs	101 [N/mm ²]	-	-	
せん断応力度		7.2 [N/mm ²]	$< fs$	適合	$=Q/A$

3)引張応力とせん断応力を同時に受けた場合の許容応力

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
許容引張応力度	fts	235 [N/mm ²]	fts ft	fts=ftとして判定	fts=1.4ft-1.6
判定用許容引張応力度	fts'	176 [N/mm ²]	-	-	
引張応力度	t	26.9 [N/mm ²]	$t < fts'$	適合	

以上より、 $t < ft$ 、 $< fs$ 、 $t < fts' (= ft)$ なのでアンカーボルトの強度はM12サイズで十分である。

(2)アンカーボルトの短期許容引抜荷重(アンカーボルト引き抜き力)

『建築設備耐震設計・施工指針 2005年版』(一般財団法人 日本建築センター)

項目	記号	数値	備考
ボルト埋込長さ	L_b	8 [cm]	80[mm] (ボルトの中心より基礎辺部までの距離) $> L_b$
コンクリート強度	F_c	1.8 [kN/cm ²]	18[MPa]
補正係数	p	0.010 [-]	$p=1/6 \times \text{Min}(F_c/30, 0.05+F_c/100)$
短期許容引抜荷重	T_a	12.0 [kN]	$T_a=6 \cdot L_b^2 \cdot p$ (ただし、 $T_a \geq 12.0$ [kN])

項目	記号	数値	判定		備考
			条件	結果	
短期許容引抜荷重	T_a	12.0 [kN]		-	
引張力	R_{b1}	3.0 [kN]	$R_{b1} < T_a$	適合	

以上より、 $T_a > R_{b1}$ なのでアンカーボルトの引抜きに対する強度は十分である。