



据付工事説明書

マルチ形三菱ハウジングエアコン
室外機保護カバー
MAC-769HK

販売店・工事店さま用

- この保護カバーは室外機の熱交換器に手などが直接触れにくいようにする部品です。
- この製品の取付により性能が若干低下することがあります。
- 取付を始める前に、下記の使用部品を確認し、取付手順に従って取付けてください。

安全のために必ずお守りください

- 据付の前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとはお客様がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 据付工事終了後、⑥「据付工事後の確認」を必ず確認し、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。



警告

(誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの)

■“図記号”的意味は次のとおりです。



■お客様自身で据付はしない。

不備があると、部品の落下によるケガの原因になります。
お買上げの販売店または専門業者に、ご相談ください。



■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。

据付に不備があると、部品の落下によるケガの原因になります。



■作業中に冷媒が漏れた場合は、換気する。

冷媒が火気に触ると、有毒ガスが発生する原因になります。



■据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。

ケガの原因になります。



■電源電線や内外接続電線をはさんだり、ネジなどで傷つけない。

電源電線や内外接続電線に傷がつくと、感電・火災の原因になります。



■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。

当社指定部品を使用しないと、水漏れ・感電・火災・室外機の落下によるケガの原因になります。



注意

(誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの)



■各部品は確実に取付ける。

部品が飛び出しているとケガの原因になります。

① 使用部品



①	②	③
保護カバー(バック)…1個 	保護カバー(サイド)…1個 	ネジ 5×12…12本

② サイドパネルとバックパネルの穴開け

直径が 4.0mm のドリルで下図の位置に穴を 6 か所(背面側 4 か所、側面側 2 か所)開けてください。

ドリルの先端が長すぎると室外機内部の部品をキズつけるおそれがあります。


右図のようにドリルの先端は10mm 以下にしてください。



③ ネジの取外し

室外機の背面側(右図)に固定されているネジ(2 本)を取外してください。

このネジ(2 本)は④にて同じ箇所に再度使用します。




4 保護カバー(バック)の取付

1) 保護カバー(バック)①のフレームカット形状を室外機のハンドルに合わせるように配置し、保護カバー(バック)を固定してください。


①の左側はバックパネルに③で取外したネジ(2本)とネジ5×12③(2本)で固定してください。

※締付トルク : 2.5 ~ 2.7N·m



2) 保護カバー(バック)①の右側はサイドパネルに
ネジ5×12③(4本)で固定してください。

※締付トルク : 2.5 ~ 2.7N·m



お願い

必ず指定の締付トルクを守って
作業してください。
ネジがゆるんでいると、振動により
ビビリ音が発生する場合があります。

5 保護カバー(サイド)の取付

保護カバー(サイド)②のフレームカット形状を
室外機のハンドルに合わせるように配置し、
サイドパネルにネジ5×12③(6本)で固定
してください。

※締付トルク 2.5 ~ 2.7N·m

お願い

必ず指定の締付トルクを守って
作業してください。
ネジがゆるんでいると、振動により
ビビリ音が発生する場合があります。


6 据付工事後の確認

の中に✓印をいれて確認してください。

確認後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。

保護カバーはネジでしっかりと固定されていますか？

「安全のために必ずお守りください」の項目を確認しましたか？



MEMO
