

三菱電機株式会社

セット形中形クールマルチ<インバータクールマルチ>


Lシリーズ<ヒータデフロスト>

項目		形名	AFLV-D35VHQ-B			
使用範囲	外気温度	°C	-15~+46			
	庫内温度	°C	-5~+15			
電源			三相 200V 60Hz			
冷媒			R463A-J, R410A			
冷却能力 <注1, 2>	液管断熱 有り	R463A-J	kW	69.9		
		R410A		74.1		
	液管断熱 無し	R463A-J		64.6		
		R410A		68.7		
電気特性	消費電力 <注1, 3>	R463A-J	kW	40.9		
		R410A		43.1		
	運転電流 <注1, 3>	R463A-J	A	132.6		
		R410A		138.9		
	始動電流		A	45		
	霜取	消費電力 <注1, 3>		kW	17.3	
運転電流 <注1, 3>		A	60.5			
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ッ ト	形名			ECOV-D270MA1		
	据付条件			屋外設置		
	定格出力		kW	27.0		
	法定冷凍トン	R463A-J	トン	12.2		
		R410A		15.0		
	配管 寸法	ガス入口配管		mm	φ50.8S	
		液出口配管		mm	φ19.05S	
製品質量		kg	732			
ユ ニ ッ ト ク ー ラ	形名 × 台数			UCL-D15VHA × 1	UCL-D10VHA × 2	
	据付条件			天井吊下げ	天井吊下げ	
	送風機出力		kW	0.8	0.6 × 2	
	冷却器	外表面伝熱面積		m ²	67.6	52.9 × 2
		フィンピッチ		mm	4.0	4.0
		内容積		L	15.8	9.8 × 2
	霜取方式			ヒータ	ヒータ	
	配管 寸法	液入口配管		mm	φ15.88S	φ12.7S
		ガス出口配管		mm	φ34.92S	φ28.58S
	製品質量		kg	96	70 × 2	
コントローラ		形名		RBS-P20HRC-Q		

注1. 測定条件は次の通りです。

標準条件, 外気温度: 32°C, 庫内温度: 0°C, 冷媒配管長さ: 5m, 無着霜状態
冷却能力は、送風機の庫内負荷を差引いた値です。

- コンデンシングユニットは工場出荷時設定では液管断熱有りモードとなっています。
液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材(20mm以上)を施してください。
液管断熱有りモードと無しモードの切り替え方法はコンデンシングユニットの工事説明書をご確認ください。
- 電気特性は液管断熱有りモードの値を示しています。
- 配管寸法欄 記号F: フラ接続、記号S: 叩付接続を示します。
- コンデンシングユニットは耐塩害仕様(-BS, -BSG)を含みます。
- ユニットクーラは防食仕様(-BKN)を含みます。
- 運転電流は各相の最大値を示します。
- 冷媒毎にユニットクーラの膨張弁開度設定が必要です。
膨張弁の出荷時設定はR410A用に調整しておりますので、R463A-Jで使用の際は工事説明書に沿って調整ください。
- 製品仕様は改良等の為、予告なしに変更する場合があります。



この製品をご使用になる場合は、漏電遮断器、ノーヒューズブレーカの設置とアース工事がが必要です。

- 注1. *印の機器は現地手配となります。
 2. ---線は現地配線となります。
 3. SW3はモメンタリ動作の押しボタンスイッチ限定です。(モメンタリ動作スイッチボタンを離すとON状態に戻るスイッチ)
 4. SW3を取付ける場合は、2~3箇所の配線は必ず取り外してください。
 5. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
 6. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。

7. コンテナシグユニットのメイン基板のSW2-5, SW1-9およびSW1-10をONにしてください。
 8. 2心シールドケーブル(CVVS, CPEVS, MVVS)をご使用になりシールドアースを接続してください。
 9. 接触器ボックスの1, 7番目に、単相200Vの電源が印加されていればコンテナシグユニットとの接続は不要です。
 10. 記号表は、各ユニットの電気回路図を参照ください。

〈現地手配品〉

記号	名称
*ELB	漏電遮断器
*NFB	ノーヒューズブレーカ

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
 本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
2023-07-20		クールマルチ電気配線図 AFLV-D35VHQ-B

寸法 SCALE
DO NOT SCALE


三菱電機株式会社

DWG.NO. WK9A4B07R

REV. PAGE 1/1

AFLV-D*VHQ (THQ)-B 形クールマルチ冷却能力線図


60Hz
R463A-J



- 注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。
冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
- 注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
- 注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

AFLV-D*VHQ (THQ)-B 形クールマルチ冷却能力線図

60Hz
R410A



- 注1. 上記線図は外気32°C、冷媒配管長さ5mにおける値を示します。
冷却器用送風機の庫内負荷は差し引き済みです。
- 注2. 冷却器の着霜に伴う能力低下は差し引いておりません。
- 注3. 上記線図は液管断熱有りモードで計算した場合の値を示します。

三菱電機株式会社

コンデンシングユニット

〈高・中温用〉

INV一体空冷式・R463A-J (オフテノン™XP41) / R410A・スロ-ル

項目		単位	ECOV-D270MA1 (-BS・-BSG) <36HP>	
呼称出力		kW	27.0	
法定冷凍トン		トン	12.2	15.0
吸入圧力飽和温度範囲		°C	-20~+10	
冷媒			R463A-J (オフテノン™XP41) 〈現地チャージ〉	R410A〈現地チャージ〉
据付条件		°C	屋外設置 周囲温度-15~+46	
電源			三相 200V 60Hz	
電気特性	消費電力 <注1>	定格周波数	kW 35.63 38.01	
		最大周波数	kW 39.40 (液管断熱無しモード: 41.65) 41.87 (液管断熱無しモード: 42.96)	
	運転電流 <注1, 2>	定格周波数	A 111.2 118.6	
		最大周波数	A 122.7 (液管断熱無しモード: 129.3) 130.0 (液管断熱無しモード: 132.4)	
	力率 <注1>	定格周波数	% 92.5 92.5	
最大周波数		% 92.7 (液管断熱無しモード: 93.0) 93.0 (液管断熱無しモード: 93.7)		
始動電流		A	45 45	
出力周波数 <注6>		Hz	20 ~ 94	
冷凍能力 <注1>	定格周波数	kW	75.0 80.0	
	最大周波数	kW	80.0 (液管断熱無しモード: 72.5) 85.0 (液管断熱無しモード: 77.9)	
圧縮機	形名		HRK84FA×3	
	定格出力	kW	7.7×3 8.13×3	
	押しのけ量	m³/h	28.5×3 28.5×3	
電熱器〈オイル〉		W	45×3	
冷凍機油	種類		ターボハーバチックオイル FVC32EA	
	初期充てん量	圧縮機	L 3.2×3	
		その他	L 9.3 〈アキュムレータ〉	
正規充てん量 <注3>		L	〈2.3×3〉+9.3	
凝縮器	熱交換器形式 <注13>		オールミッドラフトチューブ式	
	送風機	電動機出力	W 460×3	
		ファン径	mm φ700×3	
	風量		m³/min	765
凝縮圧力調整装置			電子ファンコントローラ	
受液器	内容量	L	77	
	可溶栓		有〈口径: 3.1mm、溶融温度: 74°C以下〉	
容量制御			インバータ方式〈0-7~100%〉	
始動方式			インバータ始動+順次始動	
高圧カット防止機能			有	
保護装置	圧力開閉器〈高圧・低圧〉		有〈高圧: 機械式、低圧: デジタル式〉	
	過電流保護		有〈53A設定〉	
	温度開閉器〈吐出〉		-	
	温度開閉器〈圧縮機インサモ〉		-	
	ヒューズ	制御回路用	250V 3.15A×6、6A×2、6.3A×9	
		凝縮器送風機用	250V 15A×3	
逆相防止器			-	
油温検出保護			有	
内蔵品			圧力計〈高圧〉、サクションアキュムレータ〈36L〉、油分離器、ドラフヤ、サイトグラス	
付属部品	予備ヒューズ		6A	
	その他		応急運転用コネクタ、カプセル蛍光剤×3、蛍光剤封入工具	
外装色			マンテル 5Y 8/1 近似色	
外形寸法〈高さ×幅×奥行〉		mm	1970×2820×734	
質量	荷造質量	kg	746	
	製品質量	kg	732	
配管寸法 <注4>	吸入配管 <注7>	mm	φ50.8S	
	液配管 <注8>	mm	φ19.05S	
	ホットガス配管	mm	-	
配管長 <注9>		m	最大100以下	
運転音 <注5>		dB(A)	69.5 (61.5)	

- 注 1. 測定条件は、次のとおりです。
 周囲温度: 32°C、蒸発温度: -10°C、吸入ガス温度: 18°C
 インバータ圧縮機運転周波数: 冷媒R463A-J で使用の場合 定格87Hz/最大94Hz、冷媒R410Aで使用の場合 定格88Hz/最大94Hz
 ファンコントロール設定: 目標凝縮温度=外気温度+10°C、液管断熱有りモード 運転時
 ※JRA 4019-2020適合
 ※工場出荷時設定は液管断熱有りモードとなります。液管断熱有りモードでご使用の際は、液配管に断熱材(20mm以上)を施してください。
 ※R463A-Jの場合、蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。
2. 最大電流、開閉器容量などは「電気工事」の項を確認してください。
 3. 延長配管が50mを超える場合は、10m当たり0.6Lの油を追加してください。
 4. 配管寸法欄 記号F: フラ接続、記号S: ろう付接続
 5. 運転音の測定条件は次のとおりです。
 周囲温度: 32°C、蒸発温度: -10°C、インバータ圧縮機運転周波数: 冷媒R463A-J で使用の場合 87Hz、冷媒R410Aで使用の場合 88Hz
 ファンコントロール設定: 目標凝縮温度=外気温度+10°C
 測定場所: 無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m
 カッコ内はインバータ圧縮機運転周波数: 80Hz、ファンコントロール設定: 目標凝縮温度=外気温度+15°Cの場合の値を示します。
 6. 最大周波数は目標蒸発温度設定値によって異なります。
 7. 現地での吸入配管径、配管長により能力が変化しますので配管長別能力表をご確認ください。
 8. 現地での配管寸法、配管長、各ユニット間の高低差については、据付工事説明書などをご確認ください。
 ※液管断熱有りモードと無しモードは制御設定とストップバルブ〈リブレス〉の開閉によって切替可能です。詳細は据付工事説明書、ハンドブックなどをご確認ください。
 9. リブレス(既設配管、冷却器再利用)を実施する場合の配管長は、リブレスバルブの仕様書を確認してください。
 10. この製品は米国輸出管理規制(Export Administration Regulations)の対象品であり、米国輸出管理規制の適用を受ける場合があります。
 詳しい手続きについては米国商務省へお問い合わせください。
 ※この製品は日本国内用です。


三菱電機株式会社

項目		単位	ECOV-D270MA1 (-BS・-BSG) <36HP>	
電気工事	電線の太さ <注11>	mm ² <m>	100<37>	
	最大電流	A	171.0	
	過電流保護器	A	200	
	開閉器容量	A	200	
	制御回路配線太さ	mm ²	2	
	接地線太さ	mm ²	22	
	進相コンデンサ(圧縮機)	容量	μF	取付不可
		電線太さ	mm ²	取付不可

- 注 11. 電線の太さ欄< >内の数字は、電圧降下2Vのときの最大こう長を示します。
 12. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
 漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。
 ※なお、漏電電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無などにより異なります。
 詳細は、各漏電遮断器メーカー窓口にお問い合わせください。
 エット呼称出力 / 設定値
 2.2kW以下 / 感度電流15mA 0.1s
 2.2kWを超え、5.5kW以下 / 感度電流30mA 0.1s
 5.5kWを超え、16.5kW以下 / 感度電流100mA 0.1s
 16.5kWを超え、33.5kW以下 / 感度電流100~200mA 0.1s
 インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高調波対応形』を選定してください。
 13. オール気熱交換器は散水による付着物で腐食するおそれがありますので、散水しないでください。
 14. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。




1. 据付ピッチ

本製品の据付ピッチは下図のとおりです。
 なお、振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。





2. 配管・配線取入方向

配管接続は、前面、右側面、右下面、後面の4方向から取入れできます。
 配線接続は、右側面、右下面の2方向から取入れできます。
 ホットガス配管については、ユニット外取出し後の配管径をφ38.1としてください。
 (継手：現地手配)



注1. ホットガス排出口装置の設定はありません。

- 現地独自のホットガス利用(床暖房など)のため、ホットガス配管の取出しのみ可能としています。
- ホットガス配管をご使用する際は、配管の異常温度・異常圧力がなき事をご確認ください。配管温度、圧力の目安は、据付工事説明書を参照ください。
- 配管は、ユニットの運転条件や配管形状・長さ・支持方法によっては圧力脈動により振動が大きくなる場合があります。試験運転時に振動が大きい場合、支持方法(支持間隔・固定方法など)を変更し、振動しないようにしてください。また、支持金具を建物や天井に取付ける場合、配管の振動が建物に伝わらないように適切な防振を行なってください。
- 背面ファンガードは別売部品にてご用意しております。




本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット外形図 ECOV-D270MA1(-BS・-BSG)	DWG.NO. W KN94C1QS	REV. A	PAGE 1/2
	2023-02-02	2023-03-28				
三菱電機株式会社						



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

3. ユニット周囲の必要空間

●必要空間の基本




- 周囲に壁がある場合、集中設置・連続設置の場合
- 1. ユニットは下図に示す必要空間をとって設置してください。
- 2. 2方向は開放としてください。 <単位:mm>




前後、側面の壁高さHが、下記<壁高さ制約>を超える場合<壁高さ制約>を超えた分の寸法hを図中にある、*印の寸法に加算してください。

<壁高さ制約> 正面：ユニットの全高以下
 後面：ユニットの底面から900mm以下
 側面：ユニットの全高以下



4. 基礎工事

- 基礎施工に際しては、床面強度・雨水処理・配管・配線の経路に十分留意してください。
- M12材の据付材でユニット据付足を8箇所強固に固定してください。<据付材、座金、ナットなどは現地手配です。>




防振パッドの大きさは使用する穴によって異なります。150×150以上<推奨品：フジスト製 IP-1003>

- 配管・配線取出し部は、小動物の侵入や台風などの雨水が吹き込み、機器損傷の原因となりますので、開口部は閉鎖材など（現地手配）で必ず塞いでください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.




DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	一体空冷式インバータスクロール形 コンデンスユニット外形図 ECOV-D270MA1(-BS・-BSG)
	2023-02-02	2023-03-28		
三菱電機株式会社			DWG.NO.	REV. PAGE
			W KN94C1QS	A 2/2

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。




注1. ※印の機器は、現地手配となります。
 2. ---線は、現地配線となります。また、回路はワンタッチ回路方式のものを示します。
 3. 端子23-7、24-7、4-7の間に回路を接続する場合は、0.45Aを超えないようにしてください。
 4. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
 5. SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は、別途仕様書として別売しています。
 6. SW3を取付ける場合は、2~3箇所の配線は必ず取外してください。
 7. X61, X62, X63のB接点は、コンデンサユニットと電熱器(露取)の同時通電を防止するための回路です。
 8. PL1は端子23-7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに連動して表示灯が点灯します。
 9. SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに関係なくスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。
 10. 基板異常時の応急処置については、据付工事説明書を参照願います。
 11. 制御箱No.2, No.3の配線図は、図に示す部位以外は制御箱No.1と同じです。

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
ACCT1	電流センサー	LEV1~3	電子膨張弁<No.1~3インジ>エグゾ>	TH1-1~3	サミタ<No.1~3吐出温度>	X172	補助継電器<イン基板内>
ACCT2	電流センサー	MC1~3	圧縮機用電動機<No.1~3>	TH2-1~3	サミタ<No.1~3圧縮機シム油温>	Z21	抵抗
C	コンデンサ<電解>	MF1~3	送風機用電動機<No.1~3>	TH6-1~3	サミタ<No.1~3外気温度>	Z24	抵抗
DCL	直流リリケル	PSH1~3	圧力センサー<No.1~3高圧>	TH7-1~3	サミタ<No.1~3吸入管温度>	Z25	抵抗
DCCT1	電流センサー<直流電流>	PSL1~3	圧力センサー<No.1~3低圧>	TH8-1~3	サミタ<No.1~3液管温度>	Z26	抵抗
DS	ダイヤルスイッチ	SW1	スイッチ<運転-停止>	TH1-1	サミタ<インジ>エグゾ>入口温度	21R1-1~3	電磁弁<No.1~3インジ>エグゾ>
F1	ヒューズ<制御回路:6A>	SW21	スイッチ<No.1ユニット個別運転>	X11	補助継電器	21R3-1~3	電磁弁<No.1~3高圧バイパス>
F2	ヒューズ<制御回路:6A>	SW22	スイッチ<No.2ユニット個別運転>	X21	補助継電器	63H~3	圧力開閉器<No.1~3高圧>
G	接地<アース>	SW23	スイッチ<No.3ユニット個別運転>	X31	補助継電器	72C	電磁接触器<イン>アース回路
H1~3	電熱器<No.1~3付イ>	SW41	スイッチ<通常-固定>	X61~X63	補助継電器		
IPM	インバータモーター<モ>	THHS	サミタ<イン>アース放熱板温度	X101~X113	補助継電器<イン基板内>		



注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
 本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 電気回路図 ECO-V-D270MA1 (-BS-BSG)	REV.	PAGE
三井電機株式会社		DWG.NO. WKN94V639	REV.	PAGE
尺度 SCALE DO NOT SCALE			A	1/1



図中記号	機器名称	作動値
PSH1	圧力ヒガ<No.1高圧>	---
PSH2	圧力ヒガ<No.2高圧>	---
PSH3	圧力ヒガ<No.3高圧>	---
PSL1	圧力ヒガ<No.1低圧>	---
PSL2	圧力ヒガ<No.2低圧>	---
PSL3	圧力ヒガ<No.3低圧>	---
TH1-1	サミタ<No.1吐出管温度>	---
TH1-2	サミタ<No.2吐出管温度>	---
TH1-3	サミタ<No.3吐出管温度>	---
TH2-1	サミタ<No.1圧縮機シム油温>	---
TH2-2	サミタ<No.2圧縮機シム油温>	---
TH2-3	サミタ<No.3圧縮機シム油温>	---
TH6-1	サミタ<No.1外気温度>	---
TH6-2	サミタ<No.2外気温度>	---
TH6-3	サミタ<No.3外気温度>	---
TH7-1	サミタ<No.1吸入管温度>	---
TH7-2	サミタ<No.2吸入管温度>	---
TH7-3	サミタ<No.3吸入管温度>	---
TH8-1	サミタ<No.1液管温度>	---
TH8-2	サミタ<No.2液管温度>	---
TH8-3	サミタ<No.3液管温度>	---
TH11-1	サミタ<サクションアキュムレータ入口温度>	---
21R1-1	電磁弁<No.1インテクション>	通電時 OPEN
21R1-2	電磁弁<No.2インテクション>	通電時 OPEN
21R1-3	電磁弁<No.3インテクション>	通電時 OPEN
21R3-1	電磁弁<No.1高低圧ハイス>	通電時 OPEN
21R3-2	電磁弁<No.2高低圧ハイス>	通電時 OPEN
21R3-3	電磁弁<No.3高低圧ハイス>	通電時 OPEN
63H1	圧力開閉器<No.1高圧>	4.15MPa OFF, 3.25MPa ON
63H2	圧力開閉器<No.2高圧>	4.15MPa OFF, 3.25MPa ON
63H3	圧力開閉器<No.3高圧>	4.15MPa OFF, 3.25MPa ON

注1. 網ガス配管は、レギュラにて配管径をφ38.1に変更し使用してください。
 2. 液管断熱
 ・有りモトの場合：ストップ・バルブ6<リブレス>・開としてください。
 ・無しモトの場合：ストップ・バルブ6<リブレス>・開としてください。
 液管断熱有りモトと無しモトの制御切り替え方法は、
 据付工事説明書をご確認ください。

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED 2023-02-03	改定日付 REVISED	TITLE 一体空冷式インバータスクロール形 コンデンシングユニット 冷媒回路図 ECOV-D270MA1 (-BS-BSG)
	三菱電機株式会社		DWG.NO. WKN94V651 REV. * PAGE 1/1

ECOV-D270MA1(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R463A-J(オプテオン™XP41) 電源 三相200V
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 94Hz(注1)
 サブクール 12~20K(液管断熱有り) / 6~12K(液管断熱無し)(注2)




(注1) 目標蒸発温度設定により、最大周波数が変化します。

(注2) 蒸発温度が-10℃の時の値を示します。

(注3) 蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

ECOV-D270MA1(-BS・-BSG)能力線図

冷媒 R410A 電源 三相200V
 吸入ガス温度 18°C 周囲温度 32°C 運転周波数 94Hz(注1)
 サブクール 15~23K(液管断熱有り) / 9~15K(液管断熱無し)(注2)



(注1) 目標蒸発温度設定により、最大周波数が変化します。
 (注2) 蒸発温度が-10°Cの時の値を示します。


三菱電機株式会社

ユニットクーラ <縦形 中温用>

霜取方式：ヒータ

項目		形名	UCL-D10VHA (-BKN)
取付方法			天井吊下げ
外装ケース			アルミニウム (表面一部エポキシ加工)
使用温度		°C	-5~+15
冷媒			R410A、R463A-J (現地チャージ)
電源			三相 200V 60Hz
冷却能力 <注1>	R410A	TD7K	11.9
		TD10K	17.0
		TD13K	22.1
	R463A-J	TD7K	11.9
		TD10K	17.0
		TD13K	22.1
冷却器	外表面伝熱面積		m ² 52.9
	フィンピッチ		mm 4.0
	内容積		L 9.8
送風機	電動機出力		kW 0.2×3
	入力		W 800
	ファン径		mm φ400×3
風量		m ³ /min	196
冷風到達距離 (0.5m/s)		m	19.0
電気特性	運転	消費電力	kW 0.800
		運転電流	A 4.00
	霜取	消費電力	kW 5.20
		運転電流	A 18.2
霜取方式			ヒータ
ヒータ容量	冷却器		kW 4.20
	ドレンパン		kW 1.00
	ファンカバー		kW -
	端子台		W 7
	液管		W 21
配管寸法 <注2>	冷却器入口		mm φ12.7S
	冷却器出口		mm φ28.58S
	外部均圧管		mm φ6.35S
	排水管		mm φ34 (R1ねじ加工)
内蔵品		電磁弁・膨張弁	SRE-ES60GMD
付属部品			オイルトラップ、ドレン排水ホース、ホースバンド
外形寸法<高さ×幅×奥行>		mm	549×1923×469
質量	荷造質量		kg 85
	製品質量		kg 70
騒音<注3>		dB (A)	64.5

- 注1. 冷却能力 (負荷となる送風機の入力を含む) の条件は次のとおりです。
 R410A時: 過熱度 4K、無着霜状態
 R463A-J時: UC出口温度-蒸発温度=4K、無着霜状態
 TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)
 R463A-J時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。
2. 配管寸法欄 記号F: フレア接続, 記号S: 叩付接続
3. 騒音値の測定条件は次のとおりです。
 測定場所: 無響音室相当でユニット前面中心より正面1m、下方向1m
4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
5. 運転電流は各相の最大値を示します。
6. 霜取設定 (霜取周期、霜取時間、水切り時間など) は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
7. 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。
8. 冷媒毎に膨張弁開度設定が必要です。
 膨張弁はR410A冷媒用に調整しておりますので、R463A-J冷媒で使用の際は工事説明書に沿って調整下さい。




本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE エアケラ 外形図 UCH(L)-D10VN(H)A (-BKN, -SUS-BKN)
	2019-01-25		
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KA94C08R
			REV. PAGE 1/1

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

*



- 注1. -----線は現地配線となります。
 注2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。

記号 名称	H1	H3	H6	H21	H24	MF7	MF8	MF9	MF10	21R	26D	26H
電熱器(霜取・冷却器吸込側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・冷却器吸込側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(ドレンパン)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(液管ヒータ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁弁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(霜取終了)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(過熱防止)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

形名

UCL-D3VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○
UCL-D4VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D5VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D6VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D8VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D10VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
UCL-D15VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 電気回路図 UCL-D3・4・5・6・8・10・15VHA (-BKN, -SUS-BKN)
	2019-01-25		
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KA94COAK
			REV. PAGE 1/1


UCH(L)-D形ユニットクーラー冷却能力線図

電源 三相 200V 60Hz

冷媒 R410A

過熱度(ユニットクーラー出口温度-低圧飽和ガス温度) = 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



UCH(L)-D形ユニットクーラー冷却能力線図


電源 三相 200V 60Hz

冷媒 R463A-J

ユニットクーラー出口温度-蒸発温度=4K

(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。




三菱電機株式会社

ユニットクーラ <縦形 中温用>

霜取方式：ヒータ

項目		形名	UCL-D15VHA (-BKN)
取付方法			天井吊下げ
外装ケース			アルミニウム (表面一部エポキシ加工)
使用温度		°C	-5~+15
冷媒			R410A、R463A-J (現地チャージ)
電源			三相 200V 60Hz
冷却能力 <注1>	R410A	TD7K	17.5
		TD10K	25.0
		TD13K	32.5
	R463A-J	TD7K	15.8
		TD10K	22.5
		TD13K	29.3
冷却器	外表面伝熱面積		m ² 67.6
	フィンピッチ		mm 4.0
	内容積		L 15.8
送風機	電動機出力		kW 0.2×4
	入力		W 1060
	ファン径		mm φ400×4
風量		m ³ /min	268
冷風到達距離 (0.5m/s)		m	19.0
電気特性	運転	消費電力	kW 1.06
		運転電流	A 5.40
	霜取	消費電力	kW 6.80
		運転電流	A 23.4
霜取方式			ヒータ
ヒータ容量	冷却器		kW 5.40
	ドレンパン		kW 1.40
	ファンカバー		kW -
	端子台		W 7
	液管		W 21
配管寸法 <注2>	冷却器入口		mm φ15.88S
	冷却器出口		mm φ34.92S
	外部均圧管		mm φ6.35S
	排水管		mm φ34 (R1ねじ加工)
内蔵品	電磁弁		SEV-1004DY
	膨張弁		JAE-E60GMD
付属部品			オイルラップ、ドレン排水ホース、ホースバンド
外形寸法<高さ×幅×奥行>		mm	559×2523×469
質量	荷造質量		kg 126
	製品質量		kg 96
騒音<注3>		dB (A)	65.5


- 注1. 冷却能力 (負荷となる送風機の入力を含む) の条件は次のとおりです。
 R410A時: 過熱度 4K、無着霜状態
 R463A-J時: UC出口温度-蒸発温度=4K、無着霜状態
 TDはユニットクーラ入口空気温度と蒸発温度の差を示します。(TD=ユニットクーラ入口空気温度-蒸発温度)
 R463A-J時の蒸発温度は蒸発器入口温度と低圧飽和ガス温度の平均値にて算出しています。
2. 配管寸法欄 記号F: フレア接続, 記号S: 叩付接続
3. 騒音値の測定条件は次のとおりです。
 測定場所: 無響音室相当でユニット前面中心より正面1m、下方向1m
4. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
5. 運転電流は各相の最大値を示します。
6. 霜取設定 (霜取周期、霜取時間、水切り時間など) は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
7. 庫内温度を制御するサーミスタは、使用温度範囲を逸脱しないよう、ユニットクーラの吸い込み口近傍に設置してください。
8. 冷媒毎に膨張弁開度設定が必要です。
 膨張弁はR410A冷媒用に調整しておりますので、R463A-J冷媒で使用の際は工事説明書に沿って調整下さい。



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE エアケラ 外形図 UCH(L)-D15VN(H)A (-BKN, -SUS-BKN)
	2019-01-25		
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KA94C08S
			REV. PAGE 1/1

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。



- 注1. -----線は現地配線となります。
 注2. 接点部の矢印は、温度が上昇した場合の接点の動作方向を示します。

記号 名称	H1	H3	H6	H21	H24	MF7	MF8	MF9	MF10	21R	26D	26H
電熱器(霜取・冷却器吸込側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(霜取・冷却器吸込側)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(ドレンパン)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電熱器(液管ヒータ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送風機用電動機	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電磁弁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(霜取終了)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度開閉器(過熱防止)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
形名												
UCL-D3VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	○	-	-	-	○	○	○
UCL-D4VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D5VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	-	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D6VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D8VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○	○
UCL-D10VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
UCL-D15VHA (-BKN, -SUS-BKN)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE ユニットクーラ 電気回路図 UCL-D3・4・5・6・8・10・15VHA (-BKN, -SUS-BKN)
	2019-01-25		
三菱電機株式会社			DWG.NO. W KA94COAK
			REV. PAGE 1/1


UCH(L)-D形ユニットクーラー冷却能力線図

電源 三相 200V 60Hz

冷媒 R410A

過熱度(ユニットクーラー出口温度-低圧飽和ガス温度) = 4K

注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



UCH(L)-D形ユニットクーラー冷却能力線図


電源 三相 200V 60Hz

冷媒 R463A-J

ユニットクーラー出口温度-蒸発温度=4K

(蒸発温度=(蒸発器入口温度+低圧飽和ガス温度)/2)


注) 冷却能力は、負荷となる送風機の入力は差し引いておりません。



項目		単位	RBS-P252HRC-Q
据付条件			屋内設置
		°C	周囲温度-10~+40(但し、凍結・結露なきこと)
電源			単相 200V 50/60Hz
外装色	接触器ボックス		マンセル5Y 8/1
	電子リモコン		マンセル4.48Y 7.92/0.66
霜取方式		—	ヒータ
冷蔵庫内使用温度範囲		°C	-55~+15
表示灯			運転
スイッチ			運転/停止・緊急停止・手動霜取・霜取りリセット・温度シフト・操作ロック
温度制御器	庫内温度制御方式		電子式
	庫内温度設定範囲	°C	-37~+17 <注4><注5>
電熱機用接触器<注3>	個数		有<2>
	接点最大電流(AC200~220V)	A	52.5×2 <抵抗負荷 AC1級>
送風機用接触器<注3>	個数		有<1>
	接点最大電流(AC200~220V)	A	35 <三相かご形、単相モータ AC3級>
霜取用タイマ			電子式 周期 0.5~99時間(0.5時間毎設定、運転積算時間) 時刻(1日最大12回まで)
付属部品			サーミスタ(庫内温度、リード線20m)・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル(2心5m) 電子リモコン(RB-4DG)
外形寸法 (電子リモコン)	高さ	mm	120
	幅	mm	130
	奥行	mm	28
外形寸法 (接触器 ボックス)	高さ	mm	290
	幅	mm	796
	奥行	mm	138
製品質量<注1>		kg	11.8

注1. 電子リモコンと接触器ボックスの合計の値です。

- 適合コンテンツユニット、ユニットクーラとの配線は、現地接続となります。
- 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
- 別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組合せた場合、庫内温度設定範囲は、-57~-23°Cとなります。
- 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、-37~+24°Cの間の任意の値に変更可能です。
ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。
- 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。
- 霜取設定(霜取周期、霜取時間、水切り時間など)は、試運転後の実運用時の状況を確認の上、設定ください。
- 庫内温度サーミスタは据付工事説明書をご参考の上、ユニットクーラ吸い込み口近傍に設置してください。



電磁接触器(88H1)


一次側配線用

φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>

電磁接触器(88H1)

二次側配線用

φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>



電磁接触器(52F)

一次側配線用

φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>

電磁接触器(52F)

二次側配線用

φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>

電磁接触器(88H2)

一次側配線用

φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>

電磁接触器(88H2)

二次側配線用

φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>

制御線(200V)用
φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>

制御線(弱电)用
φ34配線通し穴<ゴムフッシ付>


	RBH-P(C)45NRC-Q	RBS-P(C)25HRC-Q	RBS-P(C)252HRC-Q
52F	有	有	有
88H1	無	有	有
88H2	無	無	有

1. 製品固定は落下防止のため、必ず5点で実施してください。
2. ロック外取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
3. 電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。
4. 取付方向は、ゴムフッシが下になるように取付けてください。
5. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.


作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	DWG.NO.	REV.	PAGE
2023-07-19		クオリティコントローラ外形図 RBH-P(C)45NRC-Q RBS-P(C)25HRC-Q RBS-P(C)252HRC-Q	W KA94C1J2		1/1

三菱電機株式会社



接触器ボックス

注1. 主回路配線・制御回路配線に沿わせないでください。
 2. 異常・警報信号を外部に取す場合は、下図のように配線してください。
 なお、出力内容は基板設定により変更可能です。
 詳細は据付工事説明書を参照してください。




端子番号	名称	出荷時設定
⑦ ⑧	ブザーまたはランプ	(定格電流: 0.01~0.7A以下)
71 72	警報出力1	外部(コンデンシングユニット)異常
73 74	警報出力2	高温異常
77 78	警報出力3	50℃高温異常

- 中継基板の設定を変更することにより、外部入力接点による制御が可能です。(詳細は据付工事説明書を参照してください。) 外部入力接点は、微小電流用の無電圧接点としてください。接点定格 DC15V 0.1A以上 最小適用負荷 1mA以下
- ユニットクーラを1台のみ接続とする場合は、コントローラの81A-7A端子間を短絡してください。(短絡しなかった場合、霜取りが終了せず冷却不良となります。)
- M-NET伝送線には、2心シールド線(CVVS・CPEVS・MVVS)1.25mm²をご使用になり、シールドアースをとってください。

記号説明

記号	名称	記号	名称
F01	ヒューズ(基板: 6A)	X5	中継基板内補助継電器<霜取ヒータ2>
F02	ヒューズ(制御回路: 5A)	X6~X9	補助継電器
TH1	サーミスタ<庫内温度>	X30	中継基板内補助継電器<警報出力1: 外部異常>注2
TR	トランス	X31	中継基板内補助継電器<警報出力2: 高温>注2
X1	中継基板内補助継電器<制御電源>	X32	中継基板内補助継電器<警報出力3: 50℃高温>注2
X2	中継基板内補助継電器<液電磁弁>	52F	電磁接触器<送風機>
X3	中継基板内補助継電器<冷却ファン>	88H1	電磁接触器<霜取ヒータ1>
X4	中継基板内補助継電器<霜取ヒータ1>	88H2	電磁接触器<霜取ヒータ2>






外部入力接点(現地手配)
注3


本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED 2023-07-19	改定日付 REVISED	TITLE クオリティコントローラ 電気配線図 RBS-P(C)252HRC-Q
	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KA94C1J8
			REV. PAGE 1/1

注. 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。



操作パネル開放状態



注.製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモコン外形図 RB-4DG		
	DIM. mm	15-07-02			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KA94T060	REV.	PAGE 1/1