

|販売店・工事店さま用|

R410A	室内ユニット (新冷媒)対応 ンバーターエアコン
形名	
標準タイプ	
PFAV-P1120),1400,1600(V)DM-E(1)
オールフレッ	シュタイプ
PFAV-P128	50,1600(V)DM-E(1)-F
年間冷房中温	タイプ
PFT-P112	20,1400(V)DM-E(1)

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。 室外側ユニットの据付方法は、室外側ユニットの据付工事説 明書に記載されております。

●この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を 確保するために、正しい据付工事が必要です。 据付けの前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、 本説明書を必ずお読みください。

もくじ

安全のために必ず守ること2
1. 据付け場所の選定・・・・・・・・・・・10
2. 製品の受け入れ
3. ドレン配管16
4. 冷媒配管・ドレン配管仕様 · · · · · · · · 17
5. 電気配線 · · · · · · · 27
6. 試運転 · · · · · · · 35
7. ダクト接続の設置に関するご注意37
8. 高圧ガス明細書37

室内ユニット付属品の確認

本ユニットには、以下部品が付属されています ので据付前に確認してください。

PFAV-P1120·1400(V)DM-E(1) PFAV-P1250·1600(V)DM-E(1)-F の場合 PFT-P1120·1400(V)DM-E(1)

1111120 1400(V) DIVI E(1)	
付属品	個数
①ザツキタッピンネジ M5×14	10
②ザツキタッピンネジ M5×20	5
③ガス側L字配管No.1	1
④液側付属配管No.1	1

PFAV-P1600(V)DM-F(1) の場合

11AV1 1000 (V) DIVI E (1) 03-331	
付属品	個数
①ザツキタッピンネジ M5×14	10
②ザツキタッピンネジ M5×20	5
③ガス側L字配管No.1	1
④ガス側L字配管No.2	1
⑤液側L字配管No.1	1
⑥液側L字配管No.2	1

[据付けされる方へのお願い]

室内ユニットの梱包に据付報告書と保証書がセットになって入って いますので、据付けをされる方は必ず全項目を書き入れ捺印のうえ、 下記宛にご報告願います。

保証書だけお客様にお渡しください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

据付報告書 ……特約店、

販売店経由 販売会社経由 三菱電機(製作所)用

保証書 (A)……貴店の控

(B)……特約店、販売店の控

(C)……販売会社経由 三菱電機(製作所)用

(D)……お客様控

ご不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。

フロン排出抑制法 第一 -種特定製品

- フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
 この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
 冷媒の種類及びGWP(地球温暖化係数)は室内ユニットの定格銘板に記載されています。 冷媒の数量は室外ユニットの定格銘板あるいはユニット内部の冷媒容量記入ラベルに記載さ れています。
- 4) 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には室外ユニット内部の 冷媒量記入ラベルに必要事項を必ず記入してください。



そ全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ◆ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生が想 定される危害、損害の程度

• 図記号の意味は次のとおりです。

















(一般禁止)

(接触禁止)

(水ぬれ禁止)

(ぬれ手禁止)

(一般注意)

(発火注意)

(破裂注意)

(感雷注意)









(高温注意)

(回転物注意)

(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、この本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方 にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格のある者が行うこと。 気密試験は「冷凍装置検査員」の資格のある者が行うこと。

般事項

҈魚警告

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しな いこと。

- ◆使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆 発・火災のおそれあり。
- 法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板 に記載し指定しています。



指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動 などの不具合・事故に関して当社は一切責任 を負いません。

特殊環境では、使用しないこと。

油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス(アンモニ ア・硫黄化合物・酸など) の多いところ や、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ レーなどを頻繁に使うところで使用した場 合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏 れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火 災のおそれあり。



安全装置・保護装置の改造や設定変更 をしないこと。

- 圧力開閉器・温度開閉器などの保護装置を 短絡して強制的に運転を行った場合、破 裂・発火・火災・爆発のおそれあり。
- ◆ 設定値を変更して使用した場合、破裂・発 火・火災・爆発のおそれあり。
- ◆ 当社指定品以外のものを使用した場合、破 裂・発火・火災・爆発のおそれあり。

ユニットを水・液体で洗わないこと。

◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 火・火災のおそれあり。



電気部品に水をかけないこと。

◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 火・火災のおそれあり。



濡れた手で電気部品に触れたり、スイッ チ・ボタンを操作したりしないこと。

◆ 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ り。



アルコール消毒した場合、周囲に充満 するアルコールガスを換気して取除く

・ガスを取除かずに電源を入れた場合、引 火・爆発するおそれあり。 (本製品は防爆仕様ではありません)



冷媒回路内に冷媒ガス・油を封入した 状態で操作弁を閉め、封止状態を作ら ないこと。

•破裂・爆発のおそれあり。




掃除・整備・点検をする場合、運転を 停止して、主電源を切ること。

- けが・感電のおそれあり。
- ファン・回転機器により、けがのおそれあ



運転中および運転停止直後の冷媒配 管・冷媒回路部品に素手で触れないこ یے





据付・点検・修理をする場合、周囲の安 全を確認すること。(子どもを近づけな



◆工具などが落下した場合、けがのおそれあ

指示を実行

換気をよくすること。

- 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の おそれあり。



⚠注意

製品の近くに可燃物を置かないこと。 また、可燃性スプレーを使用しないこ یے



◆引火・火災・爆発のおそれあり。

パネルやガードを外したまま運転しな いこと。

- 回転機器に触れると、巻込まれてけがのお それあり。
- ◆ 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



ユニットの上に乗ったり物を載せたり しないこと。

ユニットの転倒や載せたものの落下による けがのおそれあり。



食品・動植物・精密機器・美術品の保 存など特殊用途には使用しないこと。

◆保存品が品質低下するおそれあり。



換気をよくすること。

◆燃焼器具を使用した場合、不完全燃焼を起 こし、酸素欠乏・一酸化炭素中毒のおそれ あり。



ヒューズ交換の場合、指定容量のヒュー ズを使用すること。

◆ 指定容量外のヒューズ・針金・銅線を使用 した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそ れあり。



異常時(こげ臭いなど)や不具合が発生 した場合、運転を停止して電源スイッチ を切ること。

- お買い上げの販売店・お客様相談窓口に連 絡すること。
 - 指示を実行
- 異常のまま運転を続けた場合、感電・故 障・火災のおそれあり。

端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを 取付けること。

◆ほこり・水による感電・発煙・発火・火災 のおそれあり。



基礎・据付台が傷んでいないか定期的に

点検すること。



ユニットの転倒・落下によるけがのおそれ

ユニットの廃棄は、専門業者に依頼する こと。

ユニット内に充てんした油や冷媒を取除い て廃棄しないと、環境破壊・火災・爆発の おそれあり。



運転停止後、すぐにユニットの電源を

・運転停止から5分以上待つこと。

切らないこと。

ユニットが故障し、水漏れにより家財が濡 れるおそれあり。



濡れて困るものを下に置かないこと。

ユニットからの露落ちにより、濡れるおそ れあり。



部品端面・ファンや熱交換器のフィン 表面を素手で触れないこと。

• けがのおそれあり。



水の入った容器を製品などの上に載せな いこと。

水がこぼれた場合、ショート・漏電・感 電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ り。



保護具を身に付けて操作すること。

・主電源を切っても数分間は充電された電気 が残っている。触れると感電のおそれあ



保護具を身に付けて作業すること。

- ◆ 高電圧部に触れると、感電のおそれあり。
- 高温部に触れると、火傷のおそれあり。



空気の吹出口や吸込口に指や棒などを 入れないこと。

◆ファンによるけがのおそれあり。



保護具を身につけて作業すること。

保護具を付けないとけがのおそれあり。



指示を実行

販売店または専門業者が定期的に点検す ること。

◆ユニットの内部にゴミ・ほこりがたまった 場合、ドレン排水経路が詰まり、水漏れに より家財が濡れるおそれあり。



• においが発生するおそれあり。

水回路の温度が0℃以下になるところに 加湿器を設置しないこと。

水回路凍結によりユニットが損傷するおそ れあり。




水漏れにより家財が濡れるおそれあり。

運搬・据付工事をするときに

҈Λ警告

搬入を行う場合、ユニットの指定位置 にて吊下げること。また、横ずれしな いよう固定し、四点支持で行うこと。





⚠注意

梱包に使用している PP バンドを持っ て運搬しないこと。

けがのおそれあり。



20kg 以上の製品の運搬は、1人でし ないこと。

• けがのおそれあり。



据付工事をするときに

҈魚警告

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れ のおそれがあるところに設置しないこ یے

• 可燃性ガスがユニットの周囲にたまった場 合、火災・爆発のおそれあり。



梱包材を処理すること。

- ◆梱包材で遊んだ場合、けがのおそれあり。
- ・廃棄すること。



指示を実行

梱包材を処理すること。

- 梱包材で遊んだ場合、窒息事故のおそれあ り。
- 破棄すること。



指示を実行

販売店または専門業者が据付工事説明書 に従って据付工事を行うこと。

◆ 不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・け が・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

付属品の装着や取外しを行うこと。

• 不備がある場合、冷媒が漏れ、酸素欠乏・ 発煙・発火のおそれあり。



冷媒が漏れた場合の限界濃度対策を行う

- 限界濃度を超えないための対策は、弊社代 理店と相談すること。
- ・冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。 指示を実行 (ガス漏れ検知器の設置をすすめます。)



販売店または専門業者が当社指定の別 売品を取付けること。

◆不備がある場合、水漏れ・感電・火災のお それあり。



強風・地震に備え、所定の据付工事を行

◆不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、 けがのおそれあり。



ユニットは水準器などを使用して、水平 に据付けること。

・据付けたユニットに傾斜がある場合、ユ ニットが転倒し、けがのおそれあり。 水漏れのおそれあり。



指示を実行

ユニットの質量に耐えられるところに据 付けること。

・強度不足や取付けに不備がある場合、ユ ニットが転倒・落下し、けがのおそれあ



⚠注意

濡れて困るものの上に据付けないこ

ユニットからドレンが出るため、必要に応 じ集中排水工事をすること。



濡れて困るものの上に据付けないこ ەے

◆ 湿度が80%を超える場合や、ドレン出口が 詰まっている場合、室内ユニットからの露 落ちにより、天井・床が濡れるおそれあ り。



配管・配線取出し口の開口部は、塞ぐ こと。

小動物・雪・雨水が内部に入った場合、機 器を損傷・故障し、漏電・感電のおそれあ



販売店または専門業者が据付工事説明書 に従って排水工事を行うこと。

◆不備がある場合、雨水・ドレンなどが屋内 に浸水し、家財・周囲が濡れるおそれあ り。



ユニットは水準器などを使用して、水平 に据付けること。

◆ 据付けたユニットに傾斜がある場合、ドレ ン漏れのおそれあり。



配管工事をするときに


⚠警告

___ サービスバルブを操作する場合、冷媒 噴出に注意すること。

- ◆冷媒が漏れた場合、冷媒を浴びると、凍 傷・けがのおそれあり。
- 冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の おそれあり。



使用できる配管の肉厚は、使用冷媒・ 配管径・配管の材質によって異なる。 配管の肉厚が適合していることを確認 し、使用すること。





不適合品を使用した場合、配管が損傷し、 冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。

冷媒回路は、真空ポンプによる真空引 き乾燥を行うこと。冷媒による冷媒置 換をしないこと。

指定外の気体が混入した場合、破裂・爆発 のおそれあり。



加圧ガスに塩素系冷媒・酸素・可燃ガ スを使用しないこと。

- 使用した場合、爆発のおそれあり。
- 塩素により冷凍機油劣化のおそれあり。



冷媒回路内にガスを封入した状態で加 熱しないこと。

・加熱した場合、ユニットが破裂・爆発のお それあり。



フレア接続は、操作弁付属の穴付きフレ アナットを使用すること。

付属以外のフレアナットを使用した場合、 冷媒が漏れ、酸素欠乏のおそれあり。



冷媒が漏れていないことを確認するこ

おそれあり。

◆ 冷媒が漏れた場合、酸素欠乏のおそれあり。 ◆冷媒が火気に触れた場合、有毒ガス発生の



配管接続部の断熱は気密試験後に行うこ

断熱材をつけた状態で気密試験を行うと冷 媒漏れを検知できず、酸素欠乏のおそれあ



現地配管が部品端面に触れないこと。

配管が損傷し、冷媒が漏れ、酸素欠乏のお それあり。



指示を実行

⚠注意

ドレン配管はドレントラップの上流で 合流しないこと。

• 不備がある場合、水漏れにより家財が濡れ るおそれあり。



冷媒回路内に、指定の冷媒 (R410A) 以外の物質(空気など)を混入しない こと。

• 指定外の気体が混入した場合、異常な圧力 上昇による破裂・爆発のおそれあり。



販売店または専門業者が据付工事説明書 に従ってドレン配管工事を行うこと。

• 水漏れにより家財が濡れるおそれあり。



ドレン水が排水できることを確認するこ یے

◆不備がある場合、水漏れにより家財が濡れ るおそれあり。



ドレン配管は断熱すること。

◆不備がある場合、露落ちにより天井・床が 濡れるおそれあり。



配管は断熱すること。

結露により、天井・床が濡れるおそれあり。



指示を実行

コーキングをすること。

のおそれあり。

火災のおそれあり。

り。

◆不備がある場合、床が濡れるおそれあり。

電源には漏電遮断器を取付けること。

◆漏電遮断器はユニット1台につき1個設置す

取付けない場合、感電・発煙・発火・火災

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・

手元開閉器<開閉器+B種ヒューズ>・

◆大きな容量のブレーカーを使用した場合、

電源配線工事には、電流容量などに適合 した規格品の配線を使用すること。 ◆不適合の場合、漏電・発熱・発煙・発火・

感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ

配線用遮断器)を使用すること。



指示を実行

指示を実行

電気工事をするときに

⚠警告

配線に外力や張力が伝わらないように すること。

◆伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・ 火災のおそれあり。



端子接続部に配線の外力や張力が伝わ らないように固定すること。

• 接続や固定に不備がある場合、発熱・断 線・発煙・発火・火災のおそれあり。



電気工事をする場合、主電源を切るこ

けが・感電のおそれあり。




第一種電気工事士の資格のある者が、 「電気設備に関する技術基準」・「内線規 程」および据付工事説明書に従って電気 工事を行うこと。電気配線には所定の配 線を用い専用回路を使用すること。



• 電源回路容量不足や施工不備がある場合、 ユニットが故障し、感電・発煙・発火・火 災のおそれあり。



C・D 種接地工事(アース工事)は第一 種電気工事士の資格のある電気工事業者 が行うこと。





指示を実行

ヤースに不備がある場合、ユニットがノイ ズにより誤動作し、感電・発煙・発火・火 災・爆発のおそれあり。



⚠注意

配線が冷媒配管・部品端面に触れない こと。

・配線が接触した場合、漏電・断線・発煙・ 発火・火災のおそれあり。



移設・修理をするときに

҈Λ警告

移設・分解・修理をする場合、販売店 または専門業者に依頼すること。改造 はしないこと。

◆不備がある場合、冷媒漏れ・水漏れ・け が・感電・火災のおそれあり。



雨天の場合、サービスはしないこと。

◆ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 火・火災のおそれあり。



水ぬれ禁止

分解・修理をした場合、部品を元通り取 付けること。

◆不備がある場合、けが・感電・火災のおそ れあり。



⚠注意

基板を手や工具などで触ったり、ほこ りを付着させたりしないこと。

ショート・感電・故障・火災のおそれあり。



点検・修理時は、配管支持部材・断熱材 の状態を確認し劣化しているものは補修 または交換すること。

冷媒漏れ・水漏れのおそれあり。



指示を実行

お願い

据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してくだ さい。

工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

運転を開始する 12 時間以上前に電源を入れてください。

シーズン中は電源を切らないこと。故障のおそれあり。

ユニット内の冷媒は回収してください。

• 大気に放出すると法律によって罰せられます。

ユニットの使用範囲を守ってください。

• 範囲外で使用した場合、故障のおそれあり。

吹出口・吸込口を塞がないでください。

• 風の流れを妨げた場合、能力低下・故障のおそれあり。

エアフィルターを外した状態で運転しないでください。

ユニット内部にゴミが詰まり、故障のおそれあり。

R410A以外の冷媒は使用しないでください。

◆R410A 以外の R22 など塩素が含まれる冷媒を使用した 場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

天井内配管・埋設配管の接続部には点検口を設けてくださ い。

点検できないおそれあり。

病院・通信・放送設備がある事業所などに据付ける場合、 ノイズに対する備えを行ってください。

- ・インバーター機器・自家発電機・高周波医療機器・無線 通信機器などの影響による、製品の誤動作・故障のおそ れあり。
- ◆製品側から医療機器に影響を与え、人体の医療行為を妨 げるおそれあり。
- ◆製品側から通信機器に影響を与え、映像放送の乱れや雑 音の弊害が生じるおそれあり。

現地配管への冷媒充てんが完了するまでは、ユニットのバ ルブを開けないでください。

◆冷媒充てんが完了する前にバルブを開けた場合、ユニッ ト損傷のおそれあり。

下記に示す工具類のうち、旧冷媒 (R22) に使用していた ものは使用しないこと。R410A 専用の工具類を使用して ください。(ゲージマニホールド・チャージングホース・ ガス漏れ検知器・逆流防止器・冷媒チャージ用口金・真空 度計・冷媒回収装置)

- ◆R410A は冷媒中に塩素を含まないため、旧冷媒用ガス漏 れ検知器には反応しない。
- ◆旧冷媒・冷凍機油・水分が混入すると、冷凍機油の劣化・ 圧縮機故障のおそれあり。

逆流防止付きの真空ポンプを使用してください。

冷媒回路内に真空ポンプの油が逆流入した場合、冷凍機 油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

工具は R410A 専用ツールを使用してください。

◆R410A 用として専用ツールが必要です。最寄りの「三菱 電機システムサービス」へ問合わせること。

工具類の管理は注意してください。

チャージングホース・フレア加工具にほこり・ゴミ・水 分が付着した場合、冷媒回路内に混入し、冷凍機油の劣 化・圧縮機故障のおそれあり。

冷媒配管は JIS H3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220 のリン脱酸銅を、配管継手は JIS B 8607 に適 合したものを使用してください。配管・継手の内面・外面 ともに硫黄・酸化物・ゴミ・切粉・油脂・水分が付着して いないことを確認してください。

◆冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、ろう付けする直前まで両端を密封しておいてください。(エルボなどの継手はビニール袋などに包んだ状態で保管)

• 冷媒回路内にほこり・ゴミ・水分が混入した場合、冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

フレア・フランジ接続部に、冷凍機油(エステル油・エーテル油・少量のアルキルベンゼンのいずれか)を塗布してください。

塗布する冷凍機油に鉱油を使用し、多量に混入した場合、 冷凍機油劣化・圧縮機故障のおそれあり。

窒素置換による無酸化ろう付けをしてください。

冷媒配管の内部に酸化皮膜が付着した場合、冷凍機油の 劣化・圧縮機故障のおそれあり。

既設の冷媒配管を流用しないでください。

・既設の配管内部には、古い冷凍機油や冷媒中の塩素が大量に残留しており、これらの物質による新しい機器の冷凍機油の劣化・圧縮機故障のおそれあり。

液冷媒で封入してください。

ガス冷媒で封入した場合、ボンベ内冷媒の組成が変化し、 能力低下のおそれあり。

チャージングシリンダーを使用しないでください。

• 冷媒の組成が変化し、能力低下のおそれあり。

冷媒を追加する場合、適正量を充てんしてください。

- 追加冷媒充てん量は、該当の項を参照のこと。
- 液冷媒を封入すること。
- 冷媒が過不足した場合、能力低下・異常停止のおそれあり。

電源配線には専用回路を使用してください。

• 使用しない場合、電源容量不足のおそれあり。

設備の重要度により電源系統を分割するか漏電遮断器・配線用遮断器の保護協調を取ってください。

・製品側の遮断器と上位の遮断器が共に作動するおそれあり。

ユニットの故障が重大な影響を及ぼすおそれがある場合、 バックアップの系統を準備ください。

◆ 複数の系統にすること。

〈システム構成〉 本製品は以下の構成となっております。

	セット形名	室内ユニット	室外ユニット
標準タイ	PFHV-P1120DM-E(1)	PFAV-P1120DM-E(1)	PUHV-P335SDM-E(2台) +PUHV-P450SDM-E(1台)
	PFHV-P1400DM-E(1)	PFAV-P1400DM-E(1)	PUHV-P400SDM-E(1台) +PUHV-P500SDM-E(2台)
プ	PFHV-P1600DM-E(1)	PFAV-P1600DM-E(1)	PUHV-P400SDM-E(2台) +PUHV-P500SDM-E(2台)
タイプ	PFHV-P1250DM-E(1)-F	PFAV-P1250DM-E(1)-F	PUHV-P335SDM-E(2台) +PUHV-P450SDM-E(1台)
レッシュ	PFHV-P1600DM-E(1)-F	PFAV-P1600DM-E(1)-F	PUHV-P400SDM-E(1台) +PUHV-P500SDM-E(2台)
年間冷房中温	PFTV-P1120DM-E(1)	PFT-P1120DM-E(1)	PUTV-P335SDM-E(2台) +PUTV-P450SDM-E(1台)
房中温	PFTV-P1400DM-E(1)	PFT-P1400DM-E(1)	PUTV-P400SDM-E(1台) +PUTV-P500SDM-E(2台)

	1 7 5		
	セット形名	室内ユニット	室外ユニット
標	PFHV-P1120VCM-E1	PFAV-P1120VDM-E	PUHV-P335VSCM-E1(2台) +PUHV-P450VSCM-E1(1台)
標準タイプ	PFHV-P1400VCM-E1	PFAV-P1400VDM-E	PUHV-P400VSCM-E1(1台) +PUHV-P500VSCM-E1(2台)
ブ	PFHV-P1600VCM-E1	PFAV-P1600VDM-E	PUHV-P400VSCM-E1(2台) +PUHV-P450VSCM-E1(2台)
タイプフ	PFHV-P1250VCM-E1-F	PFAV-P1250VDM-E-F	PUHV-P335VSCM-E1(2台) +PUHV-P450VSCM-E1(1台)
レッシュ	PFHV-P1600VCM-E1-F	PFAV-P1600VDM-E-F	PUHV-P400VSCM-E1(1台) +PUHV-P500VSCM-E1(2台)
タ年 イ間 プ冷	PFTV-P1120VCM-E1	PFT-P1120VDM-E	PUTV-P335VSCM-E1(2台) +PUTV-P450VSCM-E1(1台)
イプート間冷房中温	PFTV-P1400VCM-E1	PFT-P1400VDM-E	PUTV-P400VSCM-E1(1台) +PUTV-P500VSCM-E1(2台)

1. 据付場所の選定

- 吹出空気が部屋全体に行き渡るところ。
- ●侵入外気の影響のないところ。
- ●吹出空気、吸込空気の流れに障害物のないところ。
- 油の飛沫や蒸気のないところ。
- ●可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれのないところ。
- 高周波を発生する機械のないところ。
- 吹出口側に火災報知器(センサー部)が位置しないようにしてください。(暖房運転時に吹出温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。)
- ●酸性の溶液などを頻繁に使用するところは避けてください。
- 特殊なスプレー(イオウ系)などを頻繁に使用するところは避けてください。
- ●腐食ガス、有機溶剤の雰囲気での使用は避けてください。
- 高温多湿雰囲気(露点温度23℃以上)で長時間運転されますと、室内ユニットに結露する場合があります。 そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材(10~20mm)を追加し、結露しないようにしてください。
- ●室内ユニットを機械室に据付けてダクト接続した場合、機械室内が高温多湿雰囲気になりますと、室内ユニットに結露する場合があります。
 - このような場合は、機械室内の空気と室内空気を循環させるなどして、機械室内の温度、湿度を低下させてください。
- 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 室内が負圧にならないような通気口等を設けてください。
- 粉や蒸気が多量に発生するところは避けてください。
- ●海浜地区等塩分の多いところは避けてください。
- ■温泉地などの硫化(イオウ系)ガスの発生するところは避けてください。
- ◆炎の近くや溶接時のスパッターなど火の粉が飛び散るところは避けてください。
- ●室内ユニットは必ず水平に据付けてください。水たれなどの原因となります。
- ●病院・通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズ発生源を遮断して施工してください。

1-1. 室内ユニットの質量に十分耐える強固な構造の床に据付けます。

ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

◆ 強度不足や取付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



● 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、 室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。


製品の受け入れ

仕様書又は出荷案内書と照合し、部品の不足はないか輸送中の損傷はないかなど現品をよく調べてください。 不足や損傷があれば代理店又は最寄りの当社支社へご連絡ください。

搬入 2-1.

(1) 製品吊下げ方法と製品質量

- ●アイボルト(現地手配:M20)4本を図示の位置に取付け、ロープを確実に引掛けてください。
- ●ロープ掛けの角度は下図のように60°以下にしてください。



※ロープは必ず4ヵ所吊りとし、製品に衝撃を与えないようにしてください。 ※製品の外形寸法および重心位置は設計・工事マニュアルをご参照ください。


製品質量	
形名	(kg)
PFAV-P1120DM-E(1)	588 (608)
PFAV-P1400DM-E(1)	642 (668)
PFAV-P1600DM-E(1)	694 (720)
PFAV-P1250DM-E(1)-F	534 (551)
PFAV-P1600DM-E(1)-F	569 (586)
PFT-P1120DM-E(1)	588 (608)
PFT-P1400DM-E(1)	642 (668)


哲量の	()	内数字け[1	モデル	Lの質量


形名	(kg)
PFAV-P1120VDM-E	598
PFAV-P1400VDM-E	652
PFAV-P1600VDM-E	704
PFAV-P1250VDM-E-F	544
PFAV-P1600VDM-E-F	579
PFT-P1120VDM-E	598
PFT-P1400VDM-E	652

(2) 室内ユニットの分割搬入

室内ユニットは機械室・送風機室ブロックと熱交換器室ブロックに分割可能です。分割の際は、ユニットを水平な場所 に設置後実施してください。







熱交換器室ブロック質量

	質量(kg)
PFAV-P1120(V)DM-E(1)	180
PFAV-P1400(V)DM-E(1)	200
PFAV-P1600(V)DM-E(1)	222
PFAV-P1250(V)DM-E(1)-F	180
PFAV-P1600(V)DM-E(1)-F	200
PFT-P1120(V)DM-E(1)	180
PFT-P1400(V)DM-E(1)	200

機械室・送風機室ブロック質量


	質量(kg)
PFAV-P1120DM-E(1)	408 (428)
PFAV-P1400DM-E(1)	442 (468)
PFAV-P1600DM-E(1)	472 (498)
PFAV-P1250DM-E(1)-F	354(371)
PFAV-P1600DM-E(1)-F	369 (386)
PFT-P1120DM-E(1)	408 (428)
PFT-P1400DM-E(1)	442 (468)

	質量(kg)
PFAV-P1120VDM-E	418
PFAV-P1400VDM-E	452
PFAV-P1600VDM-E	482
PFAV-P1250VDM-E-F	364
PFAV-P1600VDM-E-F	379
PFT-P1120VDM-E	418
PFT-P1400VDM-E	452

質量の()内数字はE1モデルの質量

分割は下記手順にて実施ください。

①外装パネル ● ~ ● を順に外してください。



②次の手順で熱交換器とドレンパンを取外してください。ユニット背面から見た図を次ページに示します。

- a. 左右のフィルターカバーを外して(蝶ボルト左右各4本)、フィルターを取外してください。
- b. 熱交換器下部にある吸込空気温度センサーの取付用支持金をセンサーを付けたまま外してください。
- c. ユニット下部のドレンパンとフランジを固定している止メネジ(M5×12本)を外して、フランジ全体をユニット本体から分離してください。また、ドレンパンとレールを固定している止メネジ(M5×3本)を外してドレンパンから分離してください。

フィルター支持金を外してください。


- d. 熱交換器に付属のLEVリード線・配管温度センサーのリード線を、コネクター接続部で外してください。 再取付時はLEV・センサーの番号を合わせて元通り接続してください。
- e. ドレンパンと熱交換器を固定しているボルト(M8×左右各2本 次ページ※印)を外してください。 熱交換器と枠を固定している止メネジ(M5×左右各5本 次ページム印)を外して、熱交換器を外してください。

熱交換器のみの質量


PFAV-P1120(V)DM-E(1) PFAV-P1250(V)DM-E(1)-F	PFAV-P1400(V)DM-E(1) PFAV-P1600(V)DM-E(1)-F	PFAV-P1600(V)DM-E(1)
66kg	69kg	81kg

熱交換器を外すときには、フィン部を損傷しないように保護してください。また、熱交換器を吊る場合には熱交換器の左右側板上部の穴を利用してください。

f. ユニット本体と枠を固定している止メネジ (M5×左右各7本 次ページ□印) を外して枠を分離してください。



③熱交換器と枠を外した後の露受け部を上から見た図を下記に示します。 露受けと本体を固定しているボルト(M8×2本 △印)と止メネジ(M5×9本 ※印)を外して、露受けを分離してください。



以上で分割完了です。搬入時に破損・キズが付かないように注意してください。特に、熱交換器移動の際は、フィンおよび伝熱管の破損防止のため衝撃を与えないように注意してください。

- ④再組立は、分割時と逆の手順で実施してください。外した止メネジ、ボルトは、締め忘れ、締付不足のないように実施ください。また、外したセンサーは、所定の位置に 戻してください。
- ⑤分割時、搬入時にはユニットを歪ませるような荷重をかけないようにしてください。 搬入、再組立後に送風機(プーリー・ファン・ベアリング)部のセットネジに緩み、またVベルトの芯ズレや歪みがないか確認してください。

⑥試運転時の確認

・試運転後、異常振動、ビビリ音、水漏れの発生がないか確認ください。

2-2. 室内ユニットの設置

①ユニットを設置する場合には、コンクリートなどのしっかりした基礎の上に図2、3に示すようにユニットを載せてください。また、基礎は床面より100mm以上高くし、水平度を取ってください。(基礎がしっかりしていませんと、振動発生の原因となります。)




図2 基礎図




図3 アンカーボルト設置図

ユニットは水準器などを使用して、水平 に据付けること。

据付けたユニットに傾斜がある場合、ユニットが転倒し、けがのおそれあり。水漏れのおそれあり。




ユニットの質量に耐えられるところに据付けること。

・強度不足や取付けに不備がある場合、ユニットが転倒・落下し、けがのおそれあり。



②保守・点検、エアフィルター抜き出し、配管・配線作業が容易にできるように、また、後面吸込口の風路がふさがれないように図4に示したスペースを必ず確保してください。



PFAV-P1120·P1400(V)DM-E(1) PFAV-P1250·P1600(V)DM-E(1)-F PFT-P1120·P1400(V)DM-E(1)

(ユニット上面より見る) 600 (850) 2045 2045 00 2045

PFAV-P1600(V)DM-E(1)

注:() 寸法は送風機軸の引出しスペースです。

図4 サービススペース

冷媒配管工事については,室外ユニット添付の「据付工事説明書」を参照して ください。

プーリー平行度・ベルト張り 確認のお願い 据付時には、プーリー平行度とベルト張り状態を確認してください。 (15ページ2-3項の「●プーリーの平行度・ベルト張りについて」を参照く ださい。)

※プーリー平行度やベルト張り状態が適切でないと異常音発生など、不具合の原因となります。

結露についてのご注意(オールフレッシュタイプの場合) 吸込み空気温度の使用範囲(下限)は乾球温度0℃以上です。 それ以下の低外気時にファン運転されますと、室内ユニット周辺空気条件に よってはパネル表面等に着露する可能性がありますので、その着露水にて 周囲の機械等が不具合に至らないようにご注意ください。

2-3. プーリーの平行度・ベルト張り・軸受について

- プーリーの平行度・ベルト張りについて
 - ①. ファンプーリーと電動機プーリーの平行度は図4. 表1の規格を満足するようにセットしてください。
 - ・平行度は、プーリーの側面に定規等を当てて確認してください。
 - ・平行度の調整のためにプーリー止めネジをゆるめて、再度止めネジを固定する場合は、はずれ防止のためにネジにネジロック(ThreeBond 1322N 相当品:現地手配)を塗布し、13.5N・mのトルクで締め付けてください。
 - ②. ベルトー本当りの張力はたわみ量Lの値を下式にて計算し、その時のたわみ荷重Wが表2の範囲内になるようにセットしてください。 L=0.016×C C:プーリーの軸間距離(mm)
 - ③. ベルトがプーリーになじんだ後、(運転後24~28時間以後)②項の適正張りに調整するようにしてください。また、新しいベルトの場合は、たわみ荷重Wの約1.15倍程度に調整するようにしてください。
 - ④. ③項の初期伸び調整の後、2000時間ごとに張り再調整を行ってください。 [Vベルトは初期のび(約1%)を含め、ベルト周長が約2%のびた時点で寿命です。(運転時間で約5000時間)]


_	-

プーリー・平行度	K (分)	備 考
鋳鉄製プーリー	10以下	1m当たり3mmのずれに相当

表2


	モータープーリー (PC φ)	ファンプーリー $(PC\phi)$	Vベルト (2本)	たわみ荷重W(N/本) 50Hz/60Hz
P1120	160	355	B93	29/25
P1400	165	355	C91	42/37
P1600	165	355	C91	42/37
P1250-F	150	400	B95	23/20
P1600-F	165	400	B97	22/20

*上記静風圧部品以外での組合せのベルトたわみ荷重の値はマニュアル等を参照ください。



●送風機軸受について


送風機軸受は、2000時間ごとにグリスの給油が必要です。グリスの給油は軸受に設けられた給油口(図6)よりグリスガンにて行ってください。 推奨グリス「昭和シェル アルバニアNo.3」を使ってください。



(図6)軸受

ドレン配管(室内ユニット) 3

●ドレン配管は、ユニット後側(空気コイル側)下にあります。ドレン配管から空気の吸込みを防止するため、下図のよ うなドレンラップを必ず設けてください。(図7参照)図7のh寸法は、ユニット内の負圧<機内抵抗+吸込ダクト抵抗> により決定してください。



- ●ドレン配管は室外側(排水側)が下り勾配(1/100以上)となるようにしてください。
- ドレン配管の横引きは20m(高低差は含みません)以下にしてください。また、ドレン配管が長い場合には途中に支持 金具を設けてドレン配管の波打ちをなくしてください。エア抜き管は絶対につけないでください。ドレンが吹出る場合 があります。
- 塩ビ管を使用する場合、必ず塩ビ系接着剤にて漏れのないように確実に接続してください。
- ●集合配管は、本体ドレン出口より10cm位低い位置に集合配管がくるようにし、かつ集合配管は、VP40以上のもので 下り勾配が1/100以上になるように施工してください。
- ●ドレン配管はイオウ系ガスの発生する下水溝に直接入れないでください。
- ●ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。
- ドレン排水テストをしてください。ドレンパンにやかん等で注水して排水が確実に行われることを確認してください。

保護具を身につけて作業すること。

• 保護具を付けないとけがのおそれあり。



ドレン配管は断熱すること。

◆不備がある場合、露落ちにより天井・床が 濡れるおそれあり。



販売店または専門業者が据付工事説明書 に従ってドレン配管工事を行うこと。

*水漏れにより家財が濡れるおそれあり。



4. 冷媒配管・ドレン配管仕様


4-1. 断熱工事

- 冷媒配管・ドレン配管とも露タレを防止するため、十分な防露断熱工事を施工してください。
- 市販の冷媒配管を使用の場合には、液管・ガス管ともに必ず市販の断熱材(耐熱温度100℃以上・厚さ、下表による)を巻いてください。室内を通るドレン配管は、必ず市販の断熱材(発泡ポリエチレン比重0.03・厚さ、下表による)を巻いてください。
 - ①断熱材の厚さは、配管サイズにより選定してください。

配管サイズ	断熱材の厚さ
6.4 mm ~ 25.4 mm	10mm以上
$28.58 \text{mm} \sim 38.1 \text{mm}$	15mm以上

②高温多湿の条件下で使用する場合は、 上記の厚さ以上にする必要があります。

③客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。




サイドパネル貫通穴と断熱パイプ (現地手配) は隙間がないようコーキングしてください。 液管・ガス管の断熱パイプはサイドパネルの内側に50mm以上入れてください。

現地配管パイプカバーの中に配管の結露水が浸入しないように、コーキングなどの水切り処置をしてください。

4-2. 冷媒配管・ドレン配管サイズ

- ●冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220のりん脱酸銅を、配管継手はJIS B 8607に 適合したものを使用してください。配管・継手の内 面・外面ともに硫黄・酸化物・ゴミ、切粉・油脂・水 分が付着していないことを確認してください。
- ろう付け作業は労働安全衛生法で定められた溶接技能 士またはガス溶接技能講習修了者が作業してくださ い。
- ●漏えい点検記録簿の管理について 気密試験後、冷媒の充てん状況、漏えい検査結果など を所定の記録用紙に追記し、空調機器の所有者が管理 するようにしてください。



必ず減圧弁を使用してください。 必ず窒素ガスを使用してください。 (酸素・炭酸ガス・フロンガスは不可)


P1600(V)DM-E(1)形には、室外ユニットからガス・液それぞれ2本ずつ接続する冷媒回路方式となっています。 室外ユニット側の据付説明書を参考にして2冷媒回路におけるガス・液管の誤接続がないように注意してください。

項目	形名	P1120·1400(V)DM-E(1)形 P1250·1600(V)DM-E(1)-F形	P1600(V)DM-E(1)形
少相刑签	液管	φ19.05×1.0t(1/2HまたはH材)(ろう付)	φ19.05×1.0t (1/2HまたはH材) (ろう付) ×2本
冷媒配管	ガス管	φ38.1×1.35t (1/2HまたはH材) (ろう付)	φ31.75×1.1t (1/2HまたはH材) (ろう付) ×2本
ドレン暦	尼管	R1 ¼オネシ	ブ接続 φ42.7 鋼管


※塩ビ管接続の場合、接続用ソケットは現地手配願います。

**本ユニットは冷媒にR410A使用のため、 ϕ 19.05以上の配管についてはO材では耐圧不足となります。必ず1/2H材またはH材を使用してください。

PFAV-P1120·P1400(V)DM-E(1) PFAV-P1250·P1600(V)DM-E(1)-F の場合 PFT-P1120·P1400(V)DM-E(1)



PFAV-P1600(V)DM-E(1) の場合



※左配管接続、右配管接続方法の詳細は、4-4.配管接続方法に明記していますので、参照してください。

4-4. 配管接続方法


本ユニットは、冷媒配管をユニット正面から見て左側面に接続する場合と右側面に接続する場合では作業内容が 異なりますので、以下の手順に従って作業を行ってください。 また、本作業が完了後に室内機と室外機の配管接続を行ってください。

●付属配管の確認


配管の接続前にユニット内部の台枠上に袋詰めされているL字形の付属配管を取出してください。 L字付属配管の仕様は、下表を参照してください。

表. 付属配管仕様

P1120·P1400(V)DM-E(1), P1250·P1600(V)DM-E(1)-Fの場合




P1600(V)DM-E(1)の場合




●左配管接続

- (例) PFAV-P1600(V) DM-E(1) の場合
- 〈手順①:パネル取外し、ノックアウト穴打ぬき〉
- (1) ユニット正面から見て左側のサイドパネル中を取外してください。
- (2) 取外した左サイドパネル中の4つのノックアウト穴を打ち抜いてください。
 - ※打抜く際はパネル内側の断熱材の切残し部をカッターで切離し、断熱材が破損しないよう打抜いてください。



〈手順②:熱交換器のチャージ管取外し〉


- (1) ガスヘッダー固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーを取外してください(※1)。
- (2) 熱交換器先端のチャージ管の先端を切断し、ガスを抜いてください(※2)。
- (3) ガス抜き完了後、チャージ管を取外してください。このとき、トーチの炎が配線や板金を燃焼させないために、必ず濡れ雑巾等で周囲を養生してください。
 - ※1:アタッチメント板金を取外さないで作業を行った場合、トーチの炎でゴムが燃焼するおそれがあります。 (P1120·1400(V)DM-E(1)、P1250·1600(V)DM-E(1)-Fには固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーは付属していません。)
 - ※2:ガスを抜かずに作業した場合、ろうが飛び散りキャップが飛ぶおそれがあります。



サドル、シリコンゴムスペーサー(各2個)

〈手順③:付属配管のろう付け〉

- (1) 付属のL字配管を下図の如くユニット左側面に対して配管拡管部が垂直方向となるように配置してください
- (2) 配管の配置が完了したら、ろう付けを行ってください。このとき、トーチの炎が配線や板金を燃焼させないために、必ず濡れ雑巾等で周囲を養生してください。




〈手順④:ガスヘッダー固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーの取付け〉

- (1) ろう付け完了後、手順②で取外したガスヘッダー固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーを再度取付けてください。
 - ※P1120·1400(V)DM-E(1)、P1250·1600(V)DM-E(1)-Fには固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーは付属していません。


〈手順⑤: 左サイドパネルの取付け〉


(1) 手順①で取外した左サイドパネル中を取付けてください。



〈手順⑥:断熱工事〉

(1) ユニット左側面に配置された配管に対し、断熱材を巻いてください。巻き方の詳細は、4-1.断熱工事を参照してください。





サイドパネル貫通穴と断熱パイプ (現地手配) は隙間がないようコーキングしてください。

液管・ガス管の断熱パイプはサイドパネルの内側に50mm以上入れてください。

サイドパネル内側の断熱材端面(パイプカバーとの境目) もコーキングし、断熱材繊維の飛散を防止してください。 現地配管パイプカバーの中に配管の結露水が浸入しないように、コーキングなどの水切り処置をしてください。

以上で左配管接続の全工程が完了です。冷媒配管工事については、室外ユニット添付の「据付工事説明書」を参照してください。

※P1120·1400(V)DM-E(1)、P1250·P1600(V)DM-E(1)-Fにつきましては、ガス、液付属配管が各1本ずつの仕様となりますが、作業内容は例に示しましたユニット(PFAV-P1600(V)DM-E(1))と全く同様に確実に実施してください。

コーキングをすること。

• 不備がある場合、床が濡れるおそれあり。




●右配管接続

〈前準備1:直管の現地調達〉


- (1) 右配管接続の場合、L字形の付属配管の他に、下記の配管(直管)を現地調達してください。
 - ※下表に記載の配管長はユニット右側面より配管が100mm飛出す場合の寸法となりますので、現地施工方法にあわせ、配管長を適宜調整してください。

表. 現地調達直管仕様

P1120·P1400(V)DM-E(1), P1250·P1600(V)DM-E(1)-Fの場合



P1600(V)DM-E(1)の場合




〈前準備2:L字形付属配管と直管のろう付け(配管ASSYの作成)〉


- (1) 前準備1にて調達した現地直管と、ユニットに付属しているL字形付属配管を下図の如くろう付けしてください。このとき、No.1ガス側付属配管はNo.1ガス側直管と、No.2ガス側付属配管はNo.2ガス側直管とろう付けをするようにしてください。液側も同様に番号を合わせてろう付けをするようにしてください。
 - ※ろう付けスペースは2-2.室内ユニットの設置に記載のサービススペース内もしくは別途ろう付けスペースを確保して行ってください。

表. ろう付け後の配管ASSY仕様

P1120·P1400(V)DM-E(1), P1250·P1600(V)DM-E(1)-Fの場合




P1600(V)DM-E(1)の場合




〈前準備3:ガス、液配管ASSY断熱貼り〉

(1) ろう付けした配管ASSYにそれぞれ断熱パイプを巻きつけてください。断熱材は4-1.①の表より配管径にあったサイズを確実に選定してください。断熱材の長さについては、下表を参照してください。

P1120·P1400(V)DM-E(1), P1250·P1600(V)DM-E(1)-Fの場合



P1600(V)DM-E(1)の場合



これで前準備は完了です。


右配管接続方法


(例) PFAV-P1600(V) DM-E(1) の場合

〈手順①:パネル取り外し、ノックアウト穴打ぬき〉


- (1) 前準備が完了後、左サイドパネル中および右サイドプレート、右フィルターカバー、右サイドパネル後を順に取外してください。
- (2) 取外した左サイドパネル中の4つのノックアウト穴を打抜いてください。

※打抜く際はパネル内側の断熱材の切残し部をカッターで切離し、断熱材が破損しないよう打抜いてください。






〈手順②:左右の割蓋(上)、割蓋(中)、ゴムブッシュの取外し〉 (1)露受の上に配置している左右の割蓋(上)、割蓋(中)、ゴムブッシュを取外してください。 割蓋(上)と割蓋(中)の間に取付けているゴムブッシュを残し、その他のゴムブッシュは不要ですので廃却




〈手順③:ガス、液配管ASSYのユニット内部通し〉

- (1) ●左配管接続〈手順②〉の同様の作業を行い、熱交換器のチャージ管を取外してください。
- (2) ガス抜き完了後、前準備で予め製作しておいた配管ASSYを露受上部のスペースに下図の如く通します。 配管ASSYの番号を間違えて配置した場合、正しい位置に配管がこないため、ろう付けできなくなりますので、 必ず下図の通りに配置してください。



〈手順④:配管ASSYのろう付け〉

(1) ユニット内部を通した配管ASSYのろう付けを行ってください。このとき、内部を通した配管の中心位置が 割蓋(下)の穴の中心位置にきていることを確認してからろう付けを行ってください。




〈手順⑤:ガスヘッダー固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーの取付け〉

- (1) ろう付け完了後、手順③(1) で取外したガスヘッダー固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーを再度取付けてください。
 - ※P1120·1400(V)DM-E(1)、P1250·1600(V)DM-E(1)-Fには固定板金、サドル、シリコンゴムスペーサーは付属していません。


〈手順⑥:割蓋(上)、割蓋(中)、ゴムブッシュの取付け〉

(1) 手順②で取外した割蓋(上)、割蓋(中)、ゴムブッシュ(1個)を取付けてください。取付ける順は、 割蓋(中)→割蓋(上)→ゴムブッシュ の順で行ってください。



〈手順⑦:コーキング1〉

(1) ユニット内部を通した配管ASSYと割蓋との隙間を完全にコーキングしてください。 コーキング箇所は下図を参照してください。



割蓋同士の隙間、配管ASSYと割蓋の隙間を完全にコーキングしてください。 割蓋板金を取外す場合は、コーキングを一度 取外してから板金を取外してください。 板金を再度取付ける場合は、コーキングを 必ず忘れずに実施してください。

コーキングをすること。


• 不備がある場合、床が濡れるおそれあり。



指示を実行


〈手順⑧:パネル取付け〉

(1) 手順①で取外したパネルを、外した順と逆手順で取付けてください。 全パネルの取付けが完了しましたら、ユニット右側面から配管がユニット外部へ飛び出した状態となっている ことを確認してください。



〈手順(9): コーキング2〉

(1) サイドパネル貫通穴と断熱パイプに隙間がないようコーキングしてください。現地配管パイプカバーの中に配管の結露水が浸入しないように、コーキングなどの水切り処置をしてください。



サイドパネル貫通穴と断熱パイプ(現地手配)は隙間がないようコーキングしてください。

液管・ガス管の断熱パイプはサイドパネルの内側に50mm 以上入れてください。

サイドパネル内側の断熱材端面(パイプカバーとの境目) もコーキングし、断熱材繊維の飛散を防止してください。 現地配管パイプカバーの中に配管の結露水が浸入しないよ うに、コーキングなどの水切り処置をしてください。

※P1120·1400(V)DM-E(1)、P1250·P1600(V)DM-E(1)-Fにつきましては、ガス、液付属配管が各1本ずつの仕様となりますが、作業内容は例に示しましたユニット(PFAV-P1600(V)DM-E(1))と全く同様に確実に実施してください。

コーキングをすること。

◆不備がある場合、床が濡れるおそれあり。



指示を実行

5. 電気配線


第一種電気工事士の資格のある者が、 「電気設備に関する技術基準」・「内線規 程」および据付工事説明書に従って電気 工事を行うこと。電気配線には所定の配 線を用い専用回路を使用すること。



• 電源回路容量不足や施工不備がある場合、 ユニットが故障し、感電・発煙・発火・火 災のおそれあり。

指示を実行

C·D 種接地工事(アース工事)は第一 種電気工事士の資格のある電気工事業者 が行うこと。





ヤースに不備がある場合、ユニットがノイ ズにより誤動作し、感電・発煙・発火・火 災・爆発のおそれあり。

電気工事についてのご注意 ※10,11項はオールフレッシュタイプの場合のみ

- 1. 電気工事は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」「内線規程」および電力会社の規定に従ってください。
- 2. 電気配線工事は電力会社の認定工事店で行ってください。
- 3. 電源は必ず専用の分岐回路からとり、漏電遮断器を取付けます。
- 4. ユニットの外部では、制御回路の電線(室内外伝送線・MAリモコン線・集中管理用M-NET伝送線)と電源配線が直接接触し ないように5cm以上(温度センサー配線は30cm以上)離して施設してください。
- 5. 配線の接続はネジの緩みのないように確実に行ってください。
- 6. ユニットへの接続配線は必ず電線管を通し、ユニットの配線接続部に張力が、かからないようにしてください。 (※制御回路の電線と電源配線を同一電線管に入れないでください。)
- 7. MAリモコン用・室内外伝送線用・集中管理用M-NET伝送線用端子台には電源配線を接続しないでください。(故障します。)
- 8. 室内ユニットとリモコンおよび室外ユニットを必ず配線接続します。
- 9.300V以下の機種はD種接地工事、300Vを超える機種はC種接地工事を行ってください。
- 10. 室内温度調節のため必ず室内に別売温度センサー(PAC-SE40TS)を設置してください。 別売MAリモコン(2カ所リモコン)を室内に設置される場合、リモコン内蔵センサーを使用することも可能です。
- 11. 吹出空気温度センサーは、室内ユニット内部に取付けています。コネクターを制御箱内で接続せずに固定していますので、 吹出空気温度制御にて空調を行う際は、コネクターをCN20に接続してください。また、室内ユニットSW7-2をONにしてください。 ※吹出空気温度制御する場合は、10. に示す作業は不要となります。
- 12. 圧縮機容量固定用コネクターは室内ユニット内部に取付けています。本機能を使用する場合は、コネクターをCN4Fに接続 してください。(PFTのみ)
- 13. 制御配線は以下の条件からお選びください。

制御配線の種類と許容長

制御配線には、「室内外伝送線」・「MAリモコン線(2リモコンの場合)」・「集中管理用M-NET伝送線」があります。 システム構成により、配線の種類及び許容長が異なります。配線工事の前に、必ず室外ユニットの据付工事説明書をご覧ください。

(1) 伝送線配線

	対象施設	全ての施設			
		シールド線			
配線の種類	種類	CVVS · CPEVS · MVVS			
	線数	2心ケーブル			
	線径	1.25mm²以上			
室	内外伝送線最遠長	最大200m			
		最大500m			
集中管理用伝送線および室内外伝送線最遠長		*集中管理用伝送線に設置される伝送線用給電ユニットから			
(室内ユニットを経由した最遠長)		各室外ユニットおよびシステムコントローラーまでの配線長は			
		最大200m			

(2) リモコン配線

			MAリモコン(注1)	M-NETリモコン(注2)
	種	類	VCTF,VCTFK,CVV	
	性	炽	CVS,VVR,VVF,VCT	シールド線 MVVS
配線の種類	線	数	2心ケーブル	2心ケーブル
	線	線径	O Omana? ((*)E)	0.3~1.25mm² (注3)
	孙	1至	0.3mm² (注5)	(0.75~1.25mm²) (注4)
総延長			最大200m	10mを超える部分は、
			取入とUUIII	室内外伝送線最遠長の内数としてください

- (注1) MAリモコンとは、設備インバーターエアコン用MAスマートリモコンを示します。
- (注2) M-NETリモコンとは、MEリモコンおよびM-NETコンパクトリモコンを示します。
- (注3) 作業上、0.75mm²までの線径を推奨します。
- (注4) コンパクトリモコンの端子台へ接続する場合は、()内の線径としてください。 (注5) シース付0.3mm² ケーブルをご使用ください。

(3) 温度センサー配線

●温度センサー配線を12m以内で使用する場合は、PAC-SE40TS に付属しているケーブル(12m)を使用ください。12mを超える場合は、上記配線表の仕様にしたがって配線をしてください。 温度センサー設置方法は、温度センサー(PAC-SE40TS)の据付工事説明書と次項「5-2、電気配線接続」を必ず参照ください。

	線種	シールド線 (CVVS、CPEVS、MVVS)
配線の種類	線数	2心ケーブル
	線径	1.25mm ² 以上
総延長		最大200m

- ●シールド線にて延長される場合は、次の据付条件にしたがって配線してください。
 - ①動力線(強電系)とは、30cm以上離してください。
 - ②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影響を受けないように配線してください。
 - ③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。

5-1. 電源配線

ヒューズ交換の場合、指定容量のヒュー ズを使用すること。

指定容量外のヒューズ・針金・銅線を使用した場合、破裂・発火・火災・爆発のおそれあり。



指示を実行

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・ 手元開閉器<開閉器+B種ヒューズ>・ 配線用遮断器)を使用すること。

大きな容量のブレーカーを使用した場合、 感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあり。





【標準200V仕様】

11%。农	電動機	電線:	太さ	'PE'ANT D	手元開閉器		#7// C7\#\\\C 00	
形 名	出力	電源配線	アース	漏電遮断器	開閉器容量	過電流保護器	配線用遮断器	
PFAV-P1120DM-E(1)	5.5kW	5.5mm ²	5.5mm ²	75A(NV100-C(当社))※2	60A	50A(B種ヒューズ)	75A(NF100-C(当社))	
PFT-P1120DM-E(1)	7.5kW%1	8mm²	5.5mm ²	100A(NV100-C(当社))※3	100A	75A(B種ヒューズ)	100A(NF100-C(当社))	
FTT-FTTZUDIVI-L(T)	11kW	14mm²	8mm²	125A(NV125-C(当社))※3	100A	100A(B種ヒューズ)	125A(NF225-C(当社))	
PFAV-P1400DM-E(1)	7.5kW	8mm²	5.5mm ²	100A(NV100-C(当社))※3	100A	75A(B種ヒューズ)	100A(NF100-C(当社))	
PFT-P1400DM-E(1)	11kW%1	14mm²	8mm²	125A(NV125-C(当社))※3	100A	100A(B種ヒューズ)	125A(NF125-C(当社))	
FTT-FT400DW-L(T)	15kW	22mm²	8mm²	125A(NV125-C(当社))※3	100A	100A(B種ヒューズ)	125A(NF125-C(当社))	
	7.5kW	8mm²	5.5mm ²	100A(NV100-C(当社))※3	100A	75A(B種ヒューズ)	100A(NF100-C(当社))	
PFAV-P1600DM-E(1)	11kW%1	14mm²	8mm²	125A(NV125-C(当社))※3	100A	100A(B種ヒューズ)	125A(NF125-C(当社))	
	15kW	22mm²	8mm²	125A(NV125-C(当社))※3	100A	100A(B種ヒューズ)	125A(NF125-C(当社))	
PFAV-P1250DM-E(1)-F PFAV-P1600DM-E(1)-F	5.5kW	5.5mm²	5.5mm²	75A(NV100-C(当社))※2	60A	50A(B種ヒューズ)	75A(NF100-C (当社))	

【380V,400V,415V,440V仕様】

形名	電動機	電線	太さ	定面体帐品	手元開閉器		到约田·陈晔 ·
/D 41	出力	電源配線	アース	漏電遮断器	開閉器容量	過電流保護器	配線用遮断器
PFAV-P1120VDM-E	5.5kW	1.6mm	2.0mm	40A %2	30A	30A (B種ヒューズ)	40A
PFT-P1120VDM-E	7.5kW %1	2.0mm	2.0mm	50A %2	50A	50A (B種ヒューズ)	50A
FF1-F1120VDIVI-L	11kW	5.5mm ²	5.5mm ²	75A %2	60A	50A (B種ヒューズ)	75A
PFAV-P1400VDM-E	7.5kW	2.0mm	2.0mm	50A %2	50A	50A (B種ヒューズ)	50A
PFT-P1400VDM-E	11kW %1	5.5mm ²	5.5mm ²	75A %2	60A	50A (B種ヒューズ)	75A
FF1-F1400VDIVI-L	15kW	8mm²	5.5mm ²	100A *3	100A	75A (B種ヒューズ)	100A
	7.5kW	2.0mm	2.0mm	50A %2	50A	50A (B種ヒューズ)	50A
PFAV-P1600VDM-E	11kW %1	5.5mm ²	5.5mm ²	75A %2	60A	50A (B種ヒューズ)	75A
	15kW	8mm²	5.5mm ²	100A %2	100A	75A (B種ヒューズ)	100A
PFAV-P1250VDM-E-F	5.5kW %1	1.6mm	2.0mm	40A %2	30A	30A (B種ヒューズ)	40A

- ※1 標準仕様の電動機出力を示します。
- ※2 漏電遮断器は感度100mA 0.1s以下を使用ください。
- ※3 漏電遮断器は感度100~200mA 0.1s以下を使用ください。
- ※4 オールフレッシュタイプ (-F) は電動機の変更はできません。
- ※5 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。
- 注1. 電源には、必ず漏電遮断器を取付けてください。
- 2. 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
- 3. 電源配線にあたっては「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従ってください。

5-2. 電気配線接続(端子のネジのゆるみのないよう注意してください。)

配線に外力や張力が伝わらないように すること。


伝わった場合、発熱・断線・発煙・発火・ 火災のおそれあり。



端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。

◆接続や固定に不備がある場合、発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。





手順1.

本体下側の前パネルを外し、制御ボックスのカバーを外してください。

手順2.

下図のように、電源配線、室外伝送線配線、リモコン配線(2 リモコンの場合)を行ってください。制御ボックスの取外しは 不要です。


オールフレッシュタイプの場合、下図を参照し別売温度センサー配線(吹出温度センサー配線)も行ってください。

手順3.

配線が終わりましたら、ゆるみ・誤りのないことを再度ご確認 の上、前パネルおよび制御ボックスカバーを取外しとは逆の手 順で取付けてください。


> ※三相電源配線と伝送線配線(室内外伝送線、 MAリモコン線、温度センサー配線、M-NET リモコン線)の経路を必ず分けた経路として ください。

ユニットの電線引込み位置は、サイドパネル下部の四角カバーパネル(穴は現地加工 ϕ 30 $\sim \phi$ 60)です。




●オールフレッシュタイプの場合

〈別売温度センサー(PAC-SE4OTS)を付属ケーブルのみで設置する場合〉




〈温度センサーをシールド線にて延長される場合〉



〈吹出温度センサーを使用する場合〉

NO.1基板のコネクターCN2O(赤)に吹出センサーのコネクターを差込みます。



- ●吹出温度制御では外気温湿度や運転状態によっては吹出温度が安定しない場合があります。また、外気温度から設定温度を引いた差温が冷房では+6℃以下、暖房では-6℃以上となった場合、能力過多のためサーモ ON/OFF を繰り返すことがあります。
- ●リモコンに吹出温度が表示されますが、ユニット運転が安定していないときは、温度によっては表示が点滅するため、故障と 判断される場合がありますので、リモコンに温度表示しないように設定してください。設定方法は取扱説明書をご参照ください。

5-3. リモコン・室内外伝送線・温度センサーの接続

<a. 室内外伝送線>

室外ユニット(OC)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA、B端子と室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を渡り配線します。(無極性2線)

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCのアースネジと、ICの端子台(TB5)のS端子とを渡り配線します。

<b . **MAリモコン配線>**※2リモコンまたはグループ運転しない場合は不要です。

[2リモコン運転の場合]

2リモコンとする場合は、ICの端子台(TB15)の1.2端子とMAリモコン(別売)の端子台を接続します。

※接続したMAリモコン(別売)の主従切換スイッチを従リモコンに設定してください。

(設定方法は、下記およびMAリモコンの据付工事説明書を参照ください。)


[室内グループ運転の場合]


ICをグループ運転をする場合は、両方のICの端子台(TB15)の1.2端子同士を接続します。(無極性2線)

※一方の室内ユニットのリモコンの主従切換スイッチを従リモコンに設定してください。

(設定方法は、下記を参照ください。)

同一グループ内の一番機能が多い室内ユニットのアドレスを01~50の若い番号に設定してください。





<許容長>

MAリモコン配線

総延長 (0.3~1.25mm²) m1+m2+m3 ≤200m m4+m5 ≤200m

<禁止事項>

- ①同一グループの室内ユニットに3台以上の MAリモコンは接続できません。
- ②同一グループの室内ユニットを同一アドレス に設定できません。

<c. M-NETリモコン配線>

室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子をそれぞれM-NETリモコン(RC)の端子台に接続します。(無極性2線) 「2リモコン運転の場合」

2リモコンとする場合は、ICの端子台(TB5)のA,B端子と2つのRCの端子台をそれぞれ接続します。

[室内グループ運転の場合]

I Cをグループ運転をする場合は、同一グループとする I Cの親機 I Cの端子台(TB5)のA, B端子とRCの端子台を接続します。 (無極性2線)

※機能が異なる室内ユニットを同一グループ運転する場合は、同一グループ内の一番機能が多い室内ユニットを親機としてください。 [システム接続]

制御配線は、システム構成により異なります。配線工事の前に必ず「5-7.システム接続例」(33~34ページ)をご覧ください。

<d. 温度センサー配線(室温制御利用の場合)>

室内ユニット(IC)の室内制御基板(I.B.)のコネクターCN2O(赤)に温度センサー配線を接続します。(無極性2線)

※温度センサー配線が長い場合やノイズ源がユニットに近接している場合は、必ずシールド線を使用してください。

※温度センサーの据付方法については、温度センサー(PAC-SE40TS)の据付説明書を必ずご参照ください。

MAリモコン用「主リモコン」「従リモコン」の設定方法(M-NETリモコンによる「主従」設定方法は、「5-4.アドレス設定」をご参照ください。)

室内ユニット2台を1グループで運転する場合、または2リモコン運転を行う場合には、一方を「従リモコン」設定することが必要です。

※1グループに接続できるリモコンは最大2個までです。

(工場出荷時は「主リモコン」に設定しています。)

「従リモコン」の設定は、MAリモコン(別売)の据付工事説明書をご参照願います。

5-4. アドレス設定(必ず元電源を切った状態で操作してください。)

- 1. 本システムは、必ずアドレス設定が必要です。 またユニットによりアドレス設定範囲が異なります。
- 2. グループ運転する場合は、下表に従ってアドレス設定してください。

※グループ運転とは、1つのリモコン(2リモコン含む)で、複数台の室内ユニットを運転する場合をいいます。

ユニットまたはコントローラー		記号	アドレス 設定範囲	設定方法	工場出荷時の アドレス設定 機 種
室内ユニット	親機·子機	IC	01~50 注1. 注4		
ロスナイ・外気処理ユ	ニット	LC	左1, 左4	全室内ユニット設定後に任意のアドレスを設定してください。	00
M-NET	主リモコン	RC	101~150	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+100に設定してください。	101
リモコン	従リモコン	RC	151~200 注3	同一グループ内の最も若い室内ユニット親機アドレス+150に設定してください。	101
MAUモコン		MA	アドレス設定不要で	アドレス設定不要です。 (ただし、2リモコン運転する場合は主従切換スイッチ設定が 必要です。)	
室外ユニット		0C 0S1 0S2	51~100 注2	同一冷媒回路系統の最も若い室内ユニットアドレス+50に設定してください。同一冷媒回路系室外ユニットのアドレスは連番に設定してください。OC, OS1, OS2は自動判別されます。(注5)	00
	集中コントローラー	TR, SC	0, 201~250	左記アドレス範囲で任意	000
	システムリモコン	SR, SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	201
スケジュール タイマー コントローラー (M-NET対応)		ST, SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	202
	ON/OFFリモコン	AN, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+ "200" に設定してください。	201
	グループリモコン	GR, SC	201~250	管理したい最小グループNo.+ "200" に設定してください。	201
	LMアダプター	SC	201~250	左記アドレス範囲で任意	247

- 注1 他の冷媒回路系統の室内ユニット、室外ユニットのアドレスと重複する場合は、設定範囲内で別の空きアドレスを設定してください。 注2 室外ユニットのアドレスを"100"に設定する場合は"50"としてください。 注3 M―NETリモコンのアドレスを"200"に設定する場合は"00"としてください。 注4 室内ユニット内には、2枚もしくは3枚もしくは4枚の室内コントローラー(制御基板)を搭載した機種があります。 No.2基板のアドレスは「No.1基板アドレス+1」に、No.3基板 × 1
- のアドレスは、「No.1基板アドレス+2」に、No.4基板のアド レスは、「No.1基板アドレス+3」に、必ず設定してください。 注5 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC, OS1, OS2は自動判別

されます。 能力の大きな順(能力が同一の場合はアドレスの若い順)に OC, OS1, OS2となります。

∧ 1		
P1120 注4 P1250-F	P1400 注4 P1600-F	P1600 注4
No.1基板=01 No.2基板=02	No.1基板=01 No.2基板=02 No.3基板=03	No.1基板=01 No.2基板=02 No.3基板=03 No.4基板=04

3. アドレス(SW12、11)の設定は、下記例のように10の位(SW12)と1の位(SW11)の組合せになります。

(例) アドレス"03"は、10の位(SW12): "0"、1の位(SW11): "3" アドレス "25" は、10の位 (SW12) : "2"、1の位 (SW11) : "5"

4. アドレス設定した場合は、製品名板にアドレスNo.記入欄がありますので油性マジック等で必ず記入してください。

5-5. 本体内蔵センサー以外で室温を検知する場合

- リモコン内蔵センサーをご使用の場合……SW1-1とSW3-8をそれぞれONにセットしてください。
 - *リモコンの機種により、リモートセンサーが内蔵されていない場合は、本体内蔵 センサーにて室温検知するようにしてください。
 - *リモコン内蔵センサー使用時は、室温検出可能な部分へリモコン取付をお願いします。
 - *吹出温度制御を利用する場合はリモコン内蔵センサーを利用できません。

5-6. 送風機制御について

ニット吸込空気乾球温度が5℃以下の場合には、加湿器凍結防止・冷風感防止のため、強制的に暖房運転することがあります。 また全冷媒系統が異常時・除霜時にはファンが停止します。関連のスイッチ設定と運転動作については以下を参照ください。

672至77次次がは4天市的 例相切にはグナブは 月上 日の す。 別上 リストブラ 欧人 上 日の でき 一 でき 一								
 仕 様	SW	動。作		 	対 象			
江、松	OFF ON		川 ち	刈 家				
強制暖房運転、 異常時ファンOFF	SW1-7	●強制暖房運転無効 ●異常時ファンON (ファン異常・通信 異常時はファン停止 します。)	●強制暖房運転有効 ●異常時ファンOFF	強制暖房運転は、加湿器の凍結防止、冷風感防止のため室内ユニット吸込温度が5℃以下では、運転モードによらず暖房運転となります。また、6℃以上で選択した運転モードに戻ります。異常時は外気温度によらずファン停止します。	オールフレッシュタイプ			
除霜時ファン動作	SW3-4	●除霜時ファンOFF	◆除霜時ファンON	工場出荷時は加湿器の凍結防止、冷風感防止 のため <u>OFF</u> としています。	標準・オールフレッシュタイプ			


部分は出荷時設定

※加湿器組込みの場合は、低外気時に加湿器が凍結するおそれがありますので、必ずSW1-7をON、SW3-4をOFFでご使用ください。

※除霜時にファンONにすると室内に冷風が吹き出し、また、除霜復帰が遅れ室温が著しく低下するおそれがありますのでSW3-4をOFFで ご使用ください。

5-7.システム接続例 MAリモコンを用いたシステム

PFAV-P1120 · P1400(V)DM-E(1), PFAV-P1250 · P1600(V)DM-E(1)-F, PFT-P1120 · P1400(V)DM-E(1)システムの場合



配線方法・アドレス設定方法

<a.室内外伝送線>

室外ユニット(OC, OS1, OS2)(注1)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA、B端子と室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を配線します。

(無極性2線)

※必ずシールド線をご使用ください。

[シールド線の処理]

シールド線のアースは、OCのアース端子 (小)と、ICの端子台 (TB5)のS端子とを渡り配線します。

注1. 同一冷媒回路系の室外ユニットのOC, OS1, OS2は自動判別されます。

接続不要です。

<c. MAリモコン配線> ※2リモコンまたはグループ運転しない場合は不要です。

[2リモコン運転の場合]


2リモコンとする場合は、ICの端子台(TB15)の1,2端子とMAリモコン(別売)の端子台を接続します。(無極性2線)※接続したMAリモコン(別売)を主従切換機能にて従リモコンに設定してください。 (設定方法は、MAリモコンの据付説明書を参照ください。)

MAリモコンは室内ユニットに内蔵されています。

<d. スイッチ設定> 「5-4.アドレス設定」を参照ください。

MAリモコンを用いたシステム

PFAV-P1600(V)DM-E(1)システムの場合



- 1. 室内ユニットアドレスは連番で設定してください。
- 2. 異なる室外ユニットに接続された室内ユニットの端子台 (TB5) 同士を接続しないで ください。
- 3. 同一グループの室内ユニットに3台以上のMAリモコンは接続できません。室内ユニットが 3台以上になる場合は、MAリモコンが2台以下となるようにしてください。
- 4. 室外ユニットの給電切換コネクター(CN41)の差替えは、1台の室外ユニットのみ で実施してください。
- 5. 室外ユニットの集中管理用伝送端子台(TB7)のS端子のアース処理は、1台の室外 ユニットのみで実施してください。

<a. 室内外伝送線>

最遠長 (1.25mm²以上) L11+L12 ≦200m L21+L22 ≦200m

 <b.集中管理用伝送線>

室外ユニットを経由した最遠長 (1.25mm²以上) L12+L31+L22 ≤500m L11+L31+L21 ≤500m

<c. MAリモコン配線>

総延長 (0.3~1.25mm²) m1+m2 ≦200m

配線方法・アドレス設定方法

<a. 室内外伝送線>

- G. : キャント(OC, OS1) (注1)の室内外伝送線用端子台(TB3)のA、B端子と室内ユニット(IC)の室内外伝送線用端子台(TB5)のA、B端子を配線します。 (無極性2線) ※必ずシールド線をご使用ください。

[シールド線の処理]

[シールド線の処理]

- (C. MAリモコン配線> ※2リモコンまたはクルーノ連転しのもであった。
 [2リモコン運転の場合]
 2リモコン運転の場合]
 2リモコンでする場合は、ICの端子台(TB15)の1、2端子とMAリモコン(別売)の端子台を接続します。(無極性2線)
 ※接続したMAリモコン(別売)を主従切換機能にて従リモコンに設定してください。(設定方法は、MAリモコンの据付説明書を参照ください。) MAリモコンは室内ユニットに内蔵されています。

6. 試運転

お客さま立会いで、必ず試運転を行ってください。

試運転前の確認事項 6-1.

冷媒漏れや電源・伝送線のゆるみがないか確認します。

電源端子台と大地間の絶縁抵抗値を500Vメガー計で計って、1.0MΩ以上あることを確認します。

- 1.絶縁抵抗値が1.OMΩ以下の場合、運転しないでください。
- 2. 伝送線用端子台は、絶対に絶縁抵抗値を計らないでください。制御基板が破損します。
- 3.据付工事直後や長時間元電源を切った状態で放置した場合、圧縮機内に冷媒が溜ることにより、電源端子台と大地間の絶縁抵抗値が 1 M Ω近くまで低下するおそれがあります。 2
 - 4.絶縁抵抗値が1MΩ以上ある場合、12時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電してください。圧縮機内の冷媒が蒸発し、絶縁抵抗値は上昇します。
 - 5.MAリモコン用伝送線端子台の絶縁抵抗値の測定は、絶対にしないでください。
- 低圧側・高圧側のサービスバルブが、ともに全開になっていることを確認します。
- 注1.キャップは必ず締めてください。
- 4 三相電源の相順と各相間電圧を確認してください。

[伝送線用給電拡張ユニットを接続している場合]

- 外ユニットの電源を入れる前に、伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れてください。 注 1.室外ユニットの電源を先に入れた場合、冷媒系の接続情報を正常に認識できないおそれがあります。 5 注2.室外ユニットの電源を先に入れた場合、以下のように対応してください。
 - ①伝送線用給電拡張ユニットの電源を入れる。
 - ②室外ユニットの電源を一度切る。
 - ③室外ユニットの電源をもう一度入れる。
- 試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れて、クランクケースヒーターに通電します。 6 注1.通電時間が短いと、圧縮機故障のおそれがあります。
- 集中管理用伝送線に給電ユニットを接続する場合、必ず給電ユニットに通電した状態で試運転を行ってください。 7 このとき、室外ユニットの給電切換コネクターは出荷時のまま(CN41)としてください。
- 試運転は、必ず前下パネルを閉めて行ってください。

※電源投入時および停電からの復帰後、約30分間能力が低下する場合があります。

6-2. 試運転方法

- リモコンに点検コードが表示された場合・正常に作動しない場合は、次頁以降を参照してください。
- ■試運転中、時刻表示部に試運転残時間を表示します。
- ●試運転中、室内ユニットの液管温度をリモコン室温表示部に表示します。

外部入力接続をしている場合、 外部入力信号で運転操作し、 試運転を行ってください。

(1)試運転を行う最低12時間以上前に元電源を入れる。

⇒最大5分間 "PLEASE WAIT" を表示。以後、12時間以上放置(クランクケースヒーター通電)


- (2) 「試運転」を選択する。
 - ①サービスメニュー画面で「試運転」を選択する。
 - ② **F1 F2** ボタンで「試運転操作」を選択する。
 - ③ (決定) ボタンを押す。
 - ⇒試運転が開始され、試運転操作画面が表示される。

(3) 試運転操作を行う。

- ④ F1 ボタンを押して運転を切り換える。
 - ■「冷房運転」冷風の吹出しを確認する。
 - [暖房運転] 暖房の吹出しを確認する。
- (4) 換気機器など連動する機器がある場合、その動作を確認。

(5) 試運転を終了する。

- ⑤ (た)ボタンを押す。
 - ⇒試運転が終了すると(2)の画面に戻る。
 - ※試運転は2時間経過すると自動的に停止します。





6-3. 試運転不具合時の対応

異常停止時、リモコン表示部に4桁のエラーコードが表示されます。不具合要因を点検してください。

(イ)室内ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
2500	漏水異常	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)
2502	ドレンポンプ異常	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)
4109	ファン異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)
5101	吸込センサー異常(TH21)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
5102	配管センサー異常(TH22)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
5103	ガス側配管センサー異常(TH23)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)
5104	外気温度センサー異常	7101	能力コードエラー
6600	ユニットアドレス二重設定	7111	リモコンセンサー異常
6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)	7130	組合わせ異常
6603	送信エラー(伝送路BUSY)		

(ロ)業務用ロスナイ(加熱・加湿付)

() PIGESTIS — V V I (SHAM) SHI—I ST							
エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容				
0900	試運転(異常ではありません)	6603	送信エラー(伝送路BUSY)				
2503	ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)				
2600	漏水異常	6607	送受信エラー(ACK無しエラー)				
2601	加湿器断水異常	6608	送受信エラー(応答フレーム無しエラー)				
4116	回転数異常・モーター異常	6831	MA通信受信異常(受信なし)				
5101	吸込センサー異常(TH4)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)				
5102	配管センサー異常(TH2)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)				
5103	ガス側配管センサー異常(TH3)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)				
5104	リターン温度センサー異常(TH1)	7101	能力コードエラー				
6600	ユニットアドレス二重設定	7106	属性設定エラー				
6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)	7111	リモコンセンサー異常				

(ハ)室外ユニット

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容			
0403	シリアル通信異常	5105	アキュムレーター入口温度センサー異常(TH5)			
1102	吐出温度異常	5107	外気温度センサー異常(TH7)			
1301	低圧圧力異常	5110	放熱板温度センサー異常(THHS)			
1302	高圧圧力異常	5201	高圧圧力センサー異常			
1500	冷媒過充てん	5301	電流センサー/回路異常(圧縮機用)			
4106	自電源OFF異常	5305	電流センサー/回路異常(ファン用)			
4230	放熱板過熱保護(圧縮機用)	6500	室内ユニット洗浄操作異常			
4240	過負荷保護(圧縮機用)	6602	送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常)			
4250	I PM/過電流遮断異常(圧縮機用)	6603	送信エラー(伝送路BUSY)			
4255	IPM/過電流遮断異常(ファン用)	6606	送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常)			
4260	起動前放熱板過熱保護	7101	能力コードエラー			
5102	サブクールコイルバイパス出口温度センサー異常(TH2)	7113	機能設定エラー			
5103	配管温度センサー異常(TH3)	7117	機種未設定エラー			
5104	吐出温度センサー異常(TH4)					

・施工または工事上よくあるエラーコード


エラーコード 不具合内容 不具合内容の説明 対策内容	
4102 欠相異常 電源の欠相、または電圧の異常 電源の各相間電圧を確認	
4115 電源同期信号異常 電源周波数の異常 電源の各相間電圧を確認	
4121 高調波対策機器異常 アクティブフィルターとの通信異常 アクティブフィルターとの	配線接続確認
アクティブフィルターの勇	常確認
4220,4225 母線電圧異常 インバーター母線電圧の異常 電源の各相間電圧を確認	
6600 ユニットアドレス二重設定 同一アドレスのユニットが存在している エラー発生元と同じアドレ	スのユニット
を探して、アドレスの設定	と変更する
6607 送受信エラー(ACK無しエラー) 送信した相手から返事が無い 伝送線の接続確認	
6608 応答無しエラー コマンドの応答が無い 伝送線の接続確認	
7100 合計能力エラー 室内ユニットの合計能力がオーバーしている 室内ユニットの形名合計を	確認
OC-OS間の配線、電源を引	在 認
7102 接続台数エラー 室内外伝送線上の接続台数がゼロまたは 室内外伝送線上に接続している室内	1二ット台数を確認
オーバーしている 室外ユニットの形名確認	
7105 アドレス設定エラー 室外ユニットのアドレス設定エラー 室外ユニットのアドレス設	定確認
7110 接続情報未設定異常 室内ユニットが正常に接続されていない 伝送線の接続確認	
7130 組合わせ異常 室内ユニットの形名エラー 室内ユニットの形名確認	

(二) MAリモコン

エラーコード	不具合内容	エラーコード	不具合内容
6201(E1)	リモコンH/W異常(EEPROM)	6832	MA通信送信異常(同期回復異常)
6202(E2)	リモコンH/W異常(RTC)	6833	MA通信送信異常(ハードウェア異常)
6831	MA通信受信異常(受信なし)	6834	MA通信受信異常(スタートビット検出異常)

7. ダクト接続の設置に関するご注意

吸込ダクト取付の場合は、図8のように必ずマンホールを設けてください。空気冷却器の清掃時に必要です。吸込ダクトの形状は、ユニットの冷却器に均等に空気が流れるようにしてください。



8. 高圧ガス明細書

本製品は、高圧ガス保安法に基づき、冷媒ガスの圧力を受ける部分の材料、構造を遵守し、圧力試験が実施されています。冷媒ガスの圧力を受ける部分の部品を交換又は修理される場合は、資格(冷凍空調施設工事事業所)のある事業所に依頼されるようお願いいたします。

本製品の保安上の詳細は次のとおりです。

TV A	\ <u>\</u>	設計圧力 (MPa)		容器		
形 名	冷媒	高圧 低圧 管外径 (mm) × 長さ (mm) ×列数×段数			主な材料	
PFAV-P1120(V)DM-E(1) PFAV-P1250(V)DM-E(1)-F PFT-P1120(V)DM-E(1)			-	φ9.52 × 1430 × 3× 60		
PFAV-P1400(V)DM-E(1) PFAV-P1600(V)DM-E(1)-F PFT-P1400(V)DM-E(1)	R410A	4.15	2.21	ψ9.02 Χ 1400 Χ 3Χ 00	C1220T-OL	
PFAV-P1600(V)DM-E(1)				φ9.52 × 1650 × 3× 60		

冷媒配管工事については、室外ユニット添付の「据付工事説明書」を参照してください。

以上で三菱電機パッケージエアコンの据付工事は完了です。この説明書は試運転業者へ引き渡して保管するようにしてください。

試運転は別添付「取扱説明書」および室外ユニット添付の「据付工事説明書」 を参照ください。