






パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井埋込形オールフレッシュ)

形名	PEFY-P140MG1-F		台数		記号		
能力			冷房		暖房		
			kW		14.0		
kW			14.0		13.2		
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	33℃/28℃		0℃/-2.9℃		
	室外側	乾球温度/湿球温度	33℃/-		0℃/-2.9℃		
電源			単相 200V 60 Hz				
電気特性	消費電力	kW	0.21		0.21		
	運転電流	A	1.12		1.12		
リモコン温度設定範囲		℃	19~30		17~28		
風向調節		上下方向	-				
送風機	形式×個数		シロッコファン×2				
	風量		m ³ /min				
	機外静圧		Pa				
	電動機出力		kW				
				(60)・130・(200)		(0.04)・0.08・(0.13)	
外装			溶融亜鉛メッキ鋼板				
外形寸法	本体 (H×W×D)	mm	380×1200×900				
	パネル (H×W×D)	mm	-				
熱交換器形式			クロスフィン				
エアフィルター			-				
防音・断熱材			EPS・発泡ポリエチレン				
冷媒配管サイズ 液/ガス		mm	φ9.52/φ15.88				
ドレン配管サイズ		mm	外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)				
運転音		dB	(26)・36・(41)				
質量		kg	70				
機外配線	最小電線太さ		1.6mm				
	配線用遮断器		15A				
構成部品	運転調節装置 (別売)		MAリモコン (自動アドレス設定可能)				
			M-NETリモコン				
その他の取付可能主要別売部品			ロングライフフィルター : 合成繊維不織布エアフィルター (別売のフィルターボックスが必要です) 高性能フィルター : NBS65%、NBS90% (別売のフィルターボックスが必要です) フィルターボックス : 外形寸法 奥行き98mmアップ (標準) : 外形寸法 奥行き198mmアップ (ロングライフ・高性能フィルター併用) 加湿器 : 加湿能力 1.1 [l/h] (透過膜式) ドレンアップメカ : ドレンアップ高さ本体下面から最高700mm				
付属品			据付説明書・取扱説明書・吊り用座金・ドレンホース 冷媒配管用断熱パイプ・結束バンド				
特記事項 標準外仕様等			上記電気特性は機外静圧130Paタップ使用時の値です。				
注意事項	1. 冷暖房能力は、上記に示す空気条件で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので技術資料をご覧ください。 3. オールフレッシュ室内ユニット接続時、室外ユニットに接続可能な室内ユニット (標準、オールフレッシュ) 合計容量上限は下表の通りです。使用条件により接続容量の選定をしてください。						
			室外ユニット	冷房・暖房使用の場合	冷房のみで使用の場合		
			ICE YkP	100% (外気0℃以下で暖房運転する場合80%)	110%		
			上記以外	110% (外気-5℃以下で暖房運転する場合100%)	110%		
	4. 本機は中温用室内ユニットと同一の室外ユニットに接続できません。 5. 運転可能気温度範囲は (冷房: 乾球温度21℃/湿球温度15.5℃ ~ 乾球温度43℃/湿球温度35℃) とします。 (暖房: 乾球温度-10℃/ - ~ 乾球温度20℃/ -)						
	※冷房時 乾球温度21℃以下、暖房時 乾球温度20℃以上で強制サーモOFF (送風状態) になります。						
	6. 運転音は無響音室でのデータです。(騒音計 A特性値) 7. 本機の室温検知はリモコンサーモまたはルームサーモで行いますので、必ずリモコン (別売) またはルームサーモ (別売) を取り付けてください。 8. 本機は室温によりサーモON/OFFします。サーモOFFすると外気が直接室内に吹出しますので特に低外気時の冷風吹出しや、多湿外気時の室内結露にご注意ください。また、室内負荷によっては室内の温湿度が大きく変化する場合があります。 9. 本機は冷暖自動運転およびドライ運転できません。また冷房、暖房モード共、サーモOFF時は送風状態になります。 10. 除霜運転中は冷風感防止のため送風機が停止します。 11. 本機はいかなる場合でも上記定格風量の110%以下でご使用願います。運転範囲の詳細は風量機外静圧線図をご参照ください。 12. 本機のみを室内の空調機として使用する場合には、冷房運転時の吹出しグリル結露にご注意願います。 13. 加湿器組込みの場合は、低外気時に加湿器の凍結を防ぐため強制的に暖房運転することがあります。加湿器を組込まない場合は、強制的に暖房運転を行わないようにディップスイッチにより設定を変更してください。(詳しくは説明書をご覧ください。) 14. 本機は加湿器組込時、外気温度が5℃以下で冷房運転を行う室内ユニットと同一の室外ユニットに接続できません。但し、冷暖同時室外ユニットと接続の場合を除きます。 15. 吸込側にはエアフィルター (別途手配) を必ず使用願います。市販のエアフィルターをご使用の場合は、フィルターサービスが容易にできる場所に取付けてください。 16. ロングライフフィルターと高性能フィルターの併用時は、併用フィルターボックスをご使用ください。 17. 本製品を長く安心してお使い頂くには定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。 18. 天井内が高湿多湿雰囲気 (露点温度26℃以上) で長時間運転されると、室内ユニットに結露する場合があります。そのような条件で使用する可能性がある場合は、販売店または施工業者にご相談願います。						

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書	形名	PEFY-P140MG1-F		台数	
三菱電機株式会社	作成日	11/11/14	仕様書番号	WYN C1-3601-6	副番
					記号



- 注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
3. 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際は、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい(600×600)点検口を設けてください。(サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。)
5. 本図はファンが2つのP112~160形を示します。P90形の場合はファンが1つとなります。
6. 吸込側にはエアフィルタ(別途御手配)を必ず使用願います。市販のエアフィルタをご使用の場合はフィルタサービスが容易にできる場所にと付けてください。
7. 必ず指定のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。



機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	①ガス配管サイズ	②エキ配管サイズ	③ドレン配管
PEFY-P90MG1-F PEFY-P90MG3-F PEFY-P90MG4-F	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	φ 15.88	φ 9.52	VP-25
PEFY-P112・140・160MG1-F PEFY-P112・140・160MG3-F PEFY-P112・140・160MG4-F	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230			

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	11-12-22	16-01-25	PEFY-P90~160MG1-F PEFY-P90~160MG3-F, PEFY-P90~160MG4-F インターミディエコン リーブランスM 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KD94R622
	REV.	E	PAGE 1/1

送風機用ノッチ切換用
アタッチメント挿入
アタッチメントなし...130Pa使用時
アオ色コネクタ...60Pa使用時
アカ色コネクタ...200Pa使用時

別売加湿器
に付属
33P3

トレンアップメカのみ装着時
別売トレンアップメカ
に付属

制御箱内

室内ユニット記号説明


記号	名称
I. B.	室内コントロール基板
F901	ヒューズ<6A>
ZNR	ハリスタ
CN20	コネクタ(リモートセンサ用)
CN25	コネクタ(別売加湿器用)
CN27	コネクタ(タンパ)
CN32	コネクタ(遠方/手元切換入力, 発停入力<ハルス>)
CN41	コネクタ(CHA端子, 発停入力<ハルス>)
CN51	コネクタ(運転状態, 異常状態出力, 発停入力<ハルス>)
CN52	コネクタ(運転モード, サモ状態出力, デマント入力<ハルス>)
CN54	コネクタ(加湿器用)
SWE	コネクタ(送風機・トレンアップ試験用)
SW2	スイッチ(能力設定)
SW3	スイッチ(機能切換2)
SW4	スイッチ(機種設定)
X01	リレー(トレンアップ用電動機)
X04	リレー(送風機用電動機:微風)
X05	リレー(送風機用電動機:弱風)
X06	リレー(送風機用電動機:強風)
A. B.	アドレス基板
SWA	スイッチ(オフ・ション設定)
SWC	スイッチ(オフ・ション設定)
SW1	スイッチ(機能切換1)
SW7	スイッチ(機種設定)
SW11	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
SW12	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
SW14	スイッチ(分岐口No. 設定用)
S. B.	DSA基板
ZNR1	ハリスタ
DSA1	アレスタ
C	コンデンサ(送風機用)
MF	送風機用電動機
LEV	電子式リニア膨張弁
T	電源トランス
TB2	電源端子盤
TB5	室内外伝送線用及びM-NETリモコン用端子盤
TB15	MARिमコン用端子盤
TH22	サーミスタ(液管温度検知用)
TH23	サーミスタ(カス管温度検知用)
TH24	サーミスタ(外気温度検知用)
トレンアップメカ(別売)	
DP	トレンアップ
DS	トレンセンサ
F2	ヒューズ<5A>
加湿器(別売)	
XW	補助継電器
SV	電磁弁(加湿給水用)
33P3	フロートスイッチ(トレンアップ強制運転用)

室内基板サービス用LEDの動作説明

記号	正常時のLED動作
LED1	主電源(室内機200V)印加時→点灯
LED2	MARिमコン給電時→点灯

注1. 記号説明

- (太破線) : 現地配線 / - - - (細破線) : 別売部品
- ⊖ : コネクタ / ⊙ : 端子盤
- 図中* A部はドレンポンプ試験時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
尚、試験後* A部のコネクタは必ず取り外してください。
- 図中* B部は加湿器用電磁弁試験時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
尚、試験後* B部のコネクタは必ず取り外してください。
- 4. 室温検知にはリモコンもしくはリモセンサの接続が必要です。



作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PEFY-P90~160M-G-F, PEFY-P90~160MG1-F PEFY-P90~160MG3-F, PEFY-P90~160MG4-F インバーターマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット電気配線図
DIM. mm	10-11-23 16-01-22	DRW.NO. W KD94G896
SCALE NTS	三菱電機株式会社	REV. C PAGE 1/1